

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V24-0126206-10

Data: 2024-04-23

Užsakovas: UAB Mano Būstas Neris

Objektas: Žolyno g. 4, Vilnius, 1-a laiptinė

Problema: Reikalingi stogo remonto darbai

Defektas: DA598865

Sprendimas: Rekomenduojama atlikti stogo dangos remontą virš pirmos laiptinės. Išpjaustyti pūsles išdžiovinti, suformuoti tinkamus nuolydžius, kad nestovėtų vanduo. Įrengti vieno sluoksnio prilydoma stogo dangą, su paruošiamaisiais darbais.

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Paruošiamieji darbai		
1	Statybinių medžiagų pakėlimas, statybinių atliekų nuleidimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1
	Stogo remontas		
2	"Pūslių" remontas ritininėje dangoje (išpjaunant, išvalant, džiovinant ir priklijuojant) karštu būdu	m2	100
3	Plokščių stogų dangos valymas, nukeliant šiukšles nuo stogo	m2	210
4	Atskiruose stogo vietose nuolydžių formavimas	m2	30
5	Vieno sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos mida įrengimas	m2	210
6	Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių įrengimas, aptaisymas ritinine danga	vnt.	4
7	Plokščių stogų kanalizacijos vamzdžių alsuoklių įrengimas, prailginimas, viršutinės dalies keitimas, stogo dangos ir vamzdžio sankirtos sandarinimas	vnt.	4
8	Antenų ar elektros stulpų atotampų kilpų sandarinimas	vnt.	1
9	Plokščių stogų dangų prijungimų prie vertikalių paviršių įrengimas, kai jungtys vieno sluoksnio bituminės dangos, tvirtinant skardos lankstiniu 10 cm pločio	m	30
	Parapetų remontas		
10	Parapetų skardinimų laikinas demontavimas, sumontavimas atgal baigus remonto darbus	m	11,5
11	Parapetų aptaisymas vieno sluoksnio bitumine ritinine danga, dangą užleidžiant ant stogo plokštumos	m2	16

Pastaba:

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslius darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

Aktą paruošė: Saulius Reva



























