

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V24-0127115-3

Data: 2024-04-04

Užsakovas: UAB Mano Būstas Neris

Objektas: P. Vileišio g. 21, Vilnius, 1-a laiptinė

Problema: Reikalingi įėjimo aikštelės remonto darbai

Defektas: DA595398

Darbų kaina paskaičiuota pagal tipinį konkursą

Sprendimas: Remontuoti laiptus perbetonuojant su paruošiamaisiais darbais.

Demontuoti nebesilaikantį betoną. Paruošti pagrindą, betonuoti laiptus aprėminant kampuočiais, įrengti armatūros karkasą. Rėminantis kampuočiai turi jungtis su karkasu.

Įrengti batų valymo grotelės su vonelėmis.

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Paruošiamieji darbai		
1	Statybinių atliekų pakrovimas, išvežimas, utilizavimas	t.	2,8
	Įėjimo aikštelės remontas		
2	Įėjimo stogelio laikinas parėmimas (dvi atraminės sijos)	kompl.	1
3	Seno betoninio sluoksnio demontavimas	m3	1,15
4	Laikinių praėjimo takų sumontavimas, demontavimas	m2	6
5	Klojinių montavimas, demontavimas	m2	3,5
6	Laiptų ir aikštelės aprėminimas kampuočiais	m	12,1
7	Batų valymo grotelių su vonelėmis ir drenažu įrengimas	vnt.	1
8	Armatūros karkaso montavimas (armatūra d10, s500, rišimo akis 150x150mm)	m2	7,5
9	Betonavimas su nuolydžiu 0,2% į gatvės pusę, betonas C30/37	m3	1,15

Pastaba:

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslius darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

(iii) darbų kaina negali viršyti tipinio konkurso kainų;

Aktą paruošė: Saulius Reva







