

## NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V23-0352769-14

**Data:** 2024-04-19

**Užsakovas:** UAB Mano Būstas NPC

**Objektas:** S. Nėries g. 105, Vilnius

**Problema:** Reikalingi fasado remonto darbai

**Defektas:** DA593115

**Sprendimas:** Sandarinti aplink pažymėtas palanges ir remontuoti fasado apdailinį sluoksnį.

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	<b>Paruošiamieji darbai</b>		
1	Statybinių atliekų pakrovimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1
2	Pastoliai arba kitos paaukštinimo priemonės	kompl.	1
3	Apsauginis paviršių dangstymas	kompl.	1
	<b>Fasado remontas</b>		
4	Dekoratyvinio tinko ir armavimo sluoksnio pašalinimas iki apšiltinimo medžiagos (atskiros vietos)	m2	60
5	Armavimas su tinkliuku (atskiros vietos)	m2	60
6	Paviršiaus glaistymas armavimo mišiniu su klėjais	m2	120
7	Gruntavimas fasadiniu gruntu	m2	120
8	Dekoratyvinis tinkavimas, spalvą parenkant pagal esamą	m2	120
9	Palangių ir fasado jungties sandarinimas	vnt.	19

**Pastaba:**

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslius darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

**Aktą paruošė:** Saulius Reva



