

## NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V23-0553188-3

Data: 2024-01-04

Užsakovas: UAB Mano Būstas NPC

Objektas: Įsiruties g. 17, Vilnius

Problema: Reikalingi terasos remonto darbai

Defektas: DA580154

**Sprendimas: Pilnas remontas - rekomenduojama atlikti pilną terasos remontą pašalinant susidėvėjusias plyteles, formuojant nuolydinius pasluoksnius įrengti hidroizoliacijos sluoksnį, keisti įlajas naujomis, sumontuoti dėvimąją terasos dangą.**

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	<b>Paruošiamieji darbai</b>		
1	Statybinių medžiagų pakėlimas, statybinių atliekų nuleidimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1
	<b>Terasos grindų remontas</b>		
2	Visų statybinių sluoksnių pašalinimas iki hidroizoliacijos	m2	140
3	Apsauginės tvorelės laikinas demontavimas, sumontavimas atgal	m	64
4	Parapetų skardinių laikinas demontavimas, sumontavimas atgal baigus remonto darbus	m	64
5	Įlajų keitimas	vnt.	3
6	Ritininės hidroizoliacijos įrengimas, 2 sl., paruošus pagrindą	m2	140
7	Hidroizoliacijos prijungimas prie vertikalių paviršių, dangą užleidžiant ant sienų (įskaitant dangos užleidimą ant parapeto vertikaliuos ir horizontalios dalies	m	112
8	2 cm storio akmens masės plytelių įrengimas aliuminio karkaso	m2	140
	<b>Fasado remontas ties terasos grindimis (ventilijuojamas fasadas) įskaitant kaminą</b>		
9	Ventilijuojamo fasado ardymas iki pastato mūro	m2	18
10	Skardinių palangių įrengimas	m	18
11	Ventilijuojamo fasado atstatymas į projektinę padėtį	m2	18

**Pastaba:**

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslius darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

**Aktą paruošė: Saulius Reva**































