

## NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V23-0286374-2

Data: 2024-02-03

Užsakovas: UAB Mano Būstas Neris

Objektas: Tuskulėnų g. 5, Vilnius, 4-a laiptinė

Problema: Reikalingi įėjimo aikštelės remonto darbai

Defektas: DA552290

**Darbų kaina paskaičiuota pagal tipinį konkursą**

**Sprendimas:** Atlikti pilną aikštelės remontą. Nudaužti atšokusį betoną, sumontuoti klojinius, sudėti armatūros karkasą ir užbetonuoti aprėminant kampuočiais, sumontuoti batų valymo grotelles. Kampuočiai turi būti sujungti su armuojančiu karkasu. Betonas lygiai su kampuočiais, su nuolydžiu 0,2% nuo pastato, betono klasė C30/37 (gali būti artima jai). Išvesti drenažo vamzdį iš batų valymo grotelių.

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	<b>Paruošiamieji darbai</b>		
1	Statybinių atliekų pakrovimas, išvežimas, utilizavimas	t.	2
	<b>Įėjimo aikštelės remontas</b>		
2	Seno betoninio sluoksnio demontavimas	m3	0,75
3	Laikinių praėjimo takų sumontavimas, demontavimas	m2	4
4	Klojinių montavimas, demontavimas	m2	4,3
5	Laiptų ir aikštelės aprėminimas kampuočiais	m	2,6
6	Batų valymo grotelių su vonele ir drenažu įrengimas	vnt.	1
7	Armatūros karkaso montavimas (armatūra d10, s500, rišimo akis 150x150mm)	m2	4
8	Betonavimas su nuolydžiu 0,2% į gatvės pusę, betonas C30/37	m3	0,75
9	Atraminio mūro ardymas, atstatymas naudojant naujas plytas	m3	0,13

Pastaba:

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslus darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

Kilus klausimams, prašome kreiptis į atsakingą asmenį:

(i) rekomenduojami darbai defektams pašalinti, techninis inžinierius, Dariusz Azevič Tel. Nr. 865505797;

**Aktą paruošė: Saulius Reva**



