

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS NR. V22-1583610-8

Data: 2024.05.24

Klientų atstovas: Raminta Mažeikaitė

Užsakovas: UAB Mano Būstas Vilnius

Objektas: Sėlių g. 64, Vilnius (2 laiptinė)

Problema: Nusidėvėjusi laiptinės vidaus apdaila

Defektas: DA604705

Sprendimas: Laiptinės lubų ir sienų remontas, tinkuojant ir padengiant dekoratyviniu akriliniu tinku su spalva

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Lubų remontas		
1	Pasiruošimo darbai (paviršių dangstymas, poremontinis valymas)	kompl.	1
2	Kalkių/kreidos skutimas 100 % remontuojamo ploto	m2	71,9
3	Gruntavimas 2k. Giluminis + "Betonkontakt"	m2	71,9
4	Atskirų vietų lubų remontas remontiniais mišiniais	m2	71,9
5	Padengimas dekoratyviniu akriliniu tinku	m2	71,9
	Sienų remontas		
6	Sienų, anksčiau dažytų aliejiniiais, kreidiniaiiais dažais paviršių nuplovimas, valymas	m2	154,5
7	Atskirų vietų sienų remontas remontiniais mišiniais	m2	154,5
8	Gruntavimas 2k. Giluminis + "Betonkontakt"	m2	154,5
9	Padengimas dekoratyviniu akriliniu tinku	m2	154,5
	Kiti darbai		
10	Ketaus radiatorių, vamzdynų perdažymas	m2	5
11	Grindjuosčių betoninių H90mm dažymas du kartus alkidiniaiiais dažais	m	30
12	Laiptų vidaus ir išorės šonų dažymas du kartus alkidiniaiiais dažais	m	50
13	Pašto dėžutė PD93 su sumontavimu (spalva metalic/sidabrinė)	skyrel.	15
14	Ažūrinių metalinių turėklų dažymas	m2	16,8
15	Medinių porankių remontas, dažymas	m	24
16	Metalinių paviršių skydelių durelių perdažymas su paviršiaus nuriebalinimu	m2	4,3
	Paaukštinimai, pakėlimo priemonės		
17	Paaukštinimai, pakėlimo priemonės	kompl.	1

Pastaba:

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslius darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

Kiekių žiniaraščio sudarymas: Arnoldas Jankelevič





