

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ ir DEFEKTAVIMO AKTAS DA20240506

Užduotis V24-0168766

Data: 2024-05-06

Užsakovas: MBP

Objektas: Taikos g. 14, Nida

Problema: stogo remontas, stogo dangos keitimas, medinių stogo konstrukcijų remontas, keitimas.

Sprendimas: Atlikti stogo remontą keičiant dalį ties 6-7 laiptinėmis stogo dangos, remontuoti pažeistas medines konstrukcijas, stogo ir terasų vėjalentes.

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Stogo remontas, dangos keitimas .		
	Paruošiamieji darbai		
1	Teritorijos laikinų tvoros segmentu įrengimas	kompl.	1
2	Šiukšlių konteineris	m3	8
3	Paruošiamieji darbai/mobilių aliuminio pastolių įrengimas ir išardymas, nuoma. H-15m	m	30
4	Krano ant automobilinės važiuoklės nuoma	kompl.	1
	Stogo dangos keitimas, remonto darbai		
5	Senos stogo dangos demontavimo darbai.	m2	456
6	Lietlovių ir stovų demontavimas	m	128
7	Senu vėjalenčių, stogo prieglaudų demontavimas.	m	160
8	Puvinio pažeistų stogo medinių konstrukcijų keitimas, remontas (pagal fakta.)	m	10
9	Difuzinės plėvelės įrengimas	m2	470
10	Stogo lotavimas.	m2	456
11	Stogo dangos (čerpių) montavimas.	m2	456
12	vėjalenčių montavimas (30x15cm medis + skarda)	m	104
13	Kaminų prieglaudų, stogo prieglaudų montavimas.	m	62
14	Lietlovių išstatymas pagal techninius reikalavimus, stovų įrengimas.	m	118
15	Teritorijos tvarkymas po remonto darbų	kompl.	1

Pastaba: Darbų kiekiai tikslinami remonto metu.

Techninis Inžinierius Jonas Mosiejauskas



Esama padētis:







