

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V23-0403250-11

Data: 2024-01-15

Užsakovas: UAB Mano Būstas Vilnius

Objektas: Gedimino pr. 45, Vilnius

Problema: Reikalingi lietaus nuvedimo sistemos remonto darbai

Defektas: DA581732

Sprendimas: Reikia nuvesti lietvamzdžius nuo pagrindinio stogo iki žemės, lietvamzdyje ties komercinių patalpų durimis sumontuoti pravalą, lietvamzdžių aptarnavimui aikštelės grindinyje sumontuoti naują didelio diametro lataką su pajungimu į LK.
Atstatyti pažeistą tinką karnizo zonoje.

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Paruošiamieji darbai		
1	Statybinių medžiagų pakėlimas, statybinių atliekų nuleidimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1
2	Pastoliai, ar kitos paaukštinimo priemonės	kompl.	1
	Lietaus nuvedimo sistemos remontas		
3	Pravalos įrengimas	vnt.	1
4	Lietvamzdžių su fasoninėmis dalimis įrengimas nuo pagrindinio stogo iki žemės	m	38
5	ACO tipo grindinio latakų keitimas į didesnio diametro, su paruošiamaisiais ir atstatymo darbai	m	8
	Karnizo remontas		
6	Atšokusio arba prastai besilaikančio tinko nukalimas, tikrinant visą remontuojamą plotą	m	25
7	Atskirų vietų tinko netekčių atstatymas	m	18
8	Gruntavimas, dažymas fasadiniais dažais, spalvą parenkant pagal esamą	m	25

Pastaba:

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslus darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

Aktą paruošė: Saulius Reva









