

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V23-0286370-2

Data: 2024-02-04

Užsakovas: UAB Mano Būstas Neris

Objektas: Tuskulėnų g. 5, Vilnius, 3-ia laiptinė

Problema: Reikalingi įėjimo aikštelės remonto darbai

Defektas: DA552288

Darbų kaina paskaičiuota pagal tipinį konkursą

Sprendimas: Atlikti pilną aikštelės remontą. Nudaužti atšokusį betoną, sumontuoti klojinius, sudėti armatūros karkasą ir užbetonuoti aprėminant kampuočiais, sumontuoti batų valymo grotelles. Kampuočiai turi būti sujungti su armuojančiu karkasu. Betonas lygiai su kampuočiais, su nuolydžiu 0,2% nuo pastato, betono klasė C30/37 (gali būti artima jai). Išvesti drenažo vamzdį iš batų valymo grotelių. Atstatyti betono netektis virš įėjimo aikštelės pado.

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Paruošiamieji darbai		
1	Statybinių atliekų pakrovimas, išvežimas, utilizavimas	t.	2
	Įėjimo aikštelės remontas		
2	Seno betoninio sluoksnio demontavimas	m3	0,75
3	Laikinių praėjimo takų sumontavimas, demontavimas	m2	4
4	Klojinių montavimas, demontavimas	m2	4,3
5	Laiptų ir aikštelės aprėminimas kampuočiais	m	2,6
6	Batų valymo grotelių su vonele ir drenažu įrengimas	vnt.	1
7	Armatūros karkaso montavimas (armatūra d10, s500, rišimo akis 150x150mm)	m2	4
8	Betonavimas su nuolydžiu 0,2% į gatvės pusę, betonas C30/37	m3	0,75
9	Atraminio mūro ardymas, atstatymas naudojant naujas plytas	m3	0,1
	Įėjimo sienų remontas		
10	Atšokusio arba prastai besilakančio betono nukalimas, tikrinant visą remontuojamą plotą	m2	0,5
11	Atviros armatūros valymas nuo korozijos, padengimas antikorozinėmis priemonėmis	m	0,2
12	Atskirų vietų betono remontas remontiniais mišiniais, iki 30 % remontuojamo ploto	m2	0,3
13	Gruntavimas	m2	0,5
14	Glaistymas, šlifavimas	m2	0,5
15	Dažymas fasadiniais dažais, 2 sl.	m2	0,5

Pastaba:

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslus darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

Kilus klausimams, prašome kreiptis į atsakingą asmenį:

(i) rekomenduojami darbai defektams pašalinti, techninis inžinierius, Dariuš Azevič Tel. Nr. 865505797;

Aktą paruošė: Saulius Reva



