

# **MB ALGIMANTO ČERNIAUSKO ARCHITEKTŪROS STUDIJA**

Įmonės kodas 145316324

Aušros al. 52C-11, LT-76236 Šiauliai; tel.Nr.: 424802; el.p.: arch.studija@inbox.lt

---

- Objektas:** Sandėlio su rampa rekonstravimo ir sandėlio statybos sklype Valstiečių g.2, Radviliškyje projektas
- Adresas:** Valstiečių g.2., Radviliškis
- Statytojas:** S. Krivicko įmonė „Fasma“
- Statinių kat.:** Neypatingieji statiniai (sandėlis su rampa ir sandėlis), ir II gr.nesudėtingasis statinys (aikštėlė)
- Stat.paskirtis:** Negyvenamieji pastatai,  
pastatų paskirties grupė - 7. Pramonės ir sandėliavimo;  
pastatų paskirtis - 7.3. Sandėliavimo (sandėlis su  
rampa ir sandėlis);  
Inžineriniai statiniai,  
inžinerinių statinių grupė - 4. Kiti inžineriniai statiniai,  
inžinerinių statinių paskirtis - 4.5. Kitos paskities  
(aikštėlė)
- Statybos rūšis:** Nauja statyba ir rekonstravimas
- Proj. etapas:** Projektiniai pasiūlymai (A laida)
- Projekto Nr.:** 2025-09-PP

## **SANDĖLIO SU RAMPA REKONSTRAVIMO IR SANDĖLIO STATYBOS SKLYPE VALSTIEČIŲ G.2, RADVILIŠKYJE, PROJEKTAS (A LAIDA) PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI**

**Statinio projekto vadovas:**  
kvalifikacijos atestatas

Aušra Bitinienė  
Nr.A2228

**Statytojas:**  
TVIRTINU:

S. Krivicko įmonė „Fasma“  
vadovas Sigitas Krivickas



Šiauliai  
2025.08

# TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

1.	Tekstinių dokumentų ir brėžinių žiniaraštis.....	BD.DBŽ .....	2 (1 lapas)
2.	Projektavimo užduotis (2025-04-30 d. prašymas parengti projekta).....		3 (4 lapai)
3.	Specialieji reikalavimai išduoti (Nr. SRD-66-250428-00014) .....		7 (7 lapai)
4.	Įsakymas dėl statinio projekto vadovo skyrimo 2025-04-30 .....		13 (1 lapas)
5.	Bendrieji statinių rodikliai .....	BD.BSR .....	14 (3 lapai)
6.	Bendrasis aiškinamasis raštas .....	BD.BAR .....	17 (12 lapų)
7.	Situacijos schema.....	SCH.B-01 .....	29 (1 lapas)
8.	Sklypo sutvarkymo planas. ....	SP.B-01 .....	30 (1 lapas)
9.	Sandėlio su rampa ir sandėlio planai. M1:125 .....	SA.B-01 .....	31 (1 lapas)
10.	Sandėlio su rampa ir sandėlio stogų planai. M1:125 .....	SA.B-02 .....	32 (1 lapas)
11.	Sandėlio su rampa ir sandėlio fasadai 1/G-Z. Sandėlio su rampa fasadas A/1-7... SA.B-03 .....	33 (1 lapas)	
12.	Sandėlio su rampa ir sandėlio fasadai 7/Z-G. Sandėlio su rampa fasadas G/7-1... SA.B-04 .....	34 (1 lapas)	
13.	Sandėlio su rampa pjūvis 1-7/D-E. Sandėlio pjūvis 3.1-6.1/X-Y. M1:125 .....	SA.B-05 .....	35 (1 lapas)
14.	Bendra sklypo su projektuojamais sandėliais vizualizacija.....	SA.VIZ-01 .....	36 (1 lapas)
15.	Sandėlio su rampa vizualizacija .....	SA.VIZ-02 .....	37 (1 lapas)
16.	Sandėlio vizualizacija .....	SA.VIZ-03 .....	38 (1 lapas)

Kvalifikacijos dokumento Nr.	<b>a&amp;u</b> architektūros studija	MB Algimanto Černiausko architektūros studija Aušros al. 52C-11, LT-76236 Šiauliai Tel. 0-41-424802; el.p. arch.studija@inbox.lt		Sandėlio su rampa rekonstravimo ir sandėlio statybos sklype Valstiečių g.2, Radviliškyje projektas	
A2228	SPV	A.Bitinienė			Laida
A1298	architektas	V.Peršinas			0
Etapas	Statytojas:		Dokumentai		
BAA	S. Krivicko įmonė „Fasma“		2025-09-PP-DBZ		Lapas Lapų
					1 1

TVIRTINU:

S. Navicko įmonė "Fasma"  
Direktorius Sigitas Navickas



2025-04-30 d.  
(parašas, data)

**Sandėlio su rampa rekonstravimo ir sandėlio statybos  
sklype Valstiečių g.2, Radviliškyje, projekto  
PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS  
I. BENDRIEJI DUOMENYS**

**Statinio projekto pavadinimas:** Sandėlio su rampa rekonstravimo ir sandėlio statybos Valstiečių g.2, Gražionių k., Radviliškyje, projektas.

**Statytojas (UŽSAKOVAS):** S. Navicko įmonė "Fasma", įm.k. 171259312; Valstiečių g.2, Radviliškis; tel. +370 611 11603; el.p. fasma@fasma.lt.

**Projektuotojas (VYKDYTOJAS):** Algimanto Černiausko architektūros studija, įm.k.145316324; Aušros al.52C-11, Šiauliai; tel.Nr. 0 41 424802; el.p. arch.studija@inbox.lt.

**Projektavimo darbų pagrindas:** projektavimo darbai vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, statybos įstatymu, normatyviniais statybos techniniais dokumentais (statybos techniniai reglamentai, statybos taisyklėmis, statinių naudojimo ir techninės priežiūros taisyklėmis – ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės institucijų ir juridinių asmenų dokumentais, kurie nurodo statybos techninių reglamentų įgyvendinimo būdus ir metodus; pripažintos nacionalinės standartizacijos institucijos nustatyta tvarka parengti ir priimti statybos srityje taikomais Lietuvos standartais, techniniais liudijimais, metodiniais nurodymais, rekomendacijomis) ir šia projektavimo užduotimi. Projektavimo metu VYKDYTOJAS privalo visus klausimus derinti su UŽSAKOVU.

**Projektavimo darbų apimtis:** pastato savininko (statytojo) užsakymu rengiamas "Sandėlio su rampa rekonstravimo ir sandėlio statybos sklype Valstiečių g.2, Radviliškyje, projektas" turi apjungti trijų sklype esantiems objektams jau parengtų projektų koreguojamų esminių sprendinių laidas į vieną projektą (projekto A laidą). Gaunant naują statybų leidžiantį dokumentą, bus anuliuojami šie, iki šiol sklype esantiems objektams statyti/tvarkytı, išduoti leidimai (SLD): leidimas sandėlio statybai (LNS-66-141222-00132), leidimas sandėlio su rampa rekonstrukcijai (LRS-66-190123-00002) ir leidimas aikštės rekonstravimui (LRS-66-250314-00003).

**Techninio darbo projekto sudėtis:**

1. Bendroji dalis (BD)
2. Sklypo sutvarkymo dalis (SP)
3. Statinio architektūros dalis (SA)
4. Statinio konstrukcijų dalis (SK)
5. Gaisrinės saugos dalis (GS)
6. Gaisro gesinimo dalis (GV)
7. Elektrotechnikos dalis (vidaus tinklai, žaibosauga, lauko apšvietimas) (E)
8. Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis (GAS)

Pastaba: sudėtis gali būti keičiama.

**Projektavimo etapai:** projektiniai pasiūlymai (PP) ir techninis darbo projektas (TDP).

*Projektavimo užduotis atnaujinama po SLD gavimo prieš rengiant TDP patikslinant duomenis atskiroms dalims.*

*Projektiniai pasiūlymai viešinami vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.*

## **II. SKLYPO DUOMENYS**

Projektuojant vadovautis Radviliškio miesto bendrojo plano koregavimu (pastvirtintu Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2023-08-31 d. sprendimu Nr.T-116 (LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-71-21-382).

- Statybos vieta: Valstiečių g.2, Radviliškis.
- Sklypo kadastro Nr. 7157/0002:152 Radviliškio k.v..
- Sklypo unikalus Nr.4400-2148-9809.
- Sklypo paskirtis: kita.
- Sklypo naudojimo būdas šiuo metu: komercinės paskirties objektų teritorijos .
- Sklypo naudojimo būdas numatomas po keikimo: pramonės ir sandeliavimo objektų teritorijos.

Projektavimo metu numatyti sklypo sutvarkymo sprendiniai – reikiamas dangas, priešgaisriniai privažiavimus, parkavimą. Įvažiavimai į sklypą paliekami esami. Nauji lauko tinklai neprojektuojami. Apželdinimo plotas paliekamas esamas (visos sklypo aikšteliės su dangomis naudojamos sklype esančių statinių/pastatų aptarnavimui, o naujų papildomų želdynų turimo sklypo teritorijoje nėra galimiybės įrengti).

## **III. DUOMENYS OBJEKTŲ PROJEKTAVIMUI**

### **BENDRIEJI DUOMENYS**

#### **Projektuojami objektai**

##### **Sandėlis su rampa:**

- adresas: Valstiečių g.2A, Radviliškis (unik. Nr.7196-2003-4031);
- paskirtis: pastatų paskirties grupė – pramonės ir sandeliavimo, pastatų paskirtis – sandeliavimo, pavadinimas – sandėlis ;
- statinio kategorija: neypatingasis statinys;
- statybos rūšis: rekonstravimas;
- pastato bendras plotas: 1237,33 m<sup>2</sup>;
- pastato tūris: ~10200 m<sup>3</sup>;
- pastato aukštis: ~10,40 m (1 aukštas),
- pastato energinio naudingumo klasė: nenustatoma - pastatas nešildomas;
- keičiami anksčiau parengtame projekte numatyti ir statybos techniniai reglamentais nustatyti esminiai sprendiniai: rekonstruojamam sandeliui su rampa, siekiant supaprastinti darbus, keičiamai statinio kategorija (iš ypatingo į neypatingą) ir pertvarkoma laikančią konstrukcijų schema.

##### **Sandėlis :**

- adresas: Valstiečių g.2, Radviliškis;
- paskirtis: pastatų paskirties grupė – pramonės ir sandeliavimo, pastatų paskirtis – sandeliavimo, pavadinimas – sandėlis;
- statinio kategorija: neypatingasis statinys;
- statybos rūšis: nauja statyba;
- pastato bendras plotas: 231,72 m<sup>2</sup>;
- pastato tūris : ~ 890 m<sup>3</sup>;
- pastato aukštis: ~5,30 m (1 aukštas),
- keičiami anksčiau parengtame projekte numatyti ir statybos techniniai reglamentais nustatyti esminiai sprendiniai: statomam sandeliui, taip ankstesnį sprendinį (nebegriaunama į naujo pastato užstatytą plotą patenkanti kito pastato dalis), keičiamas (mažinamas) plotas.

##### **Aikštė:**

- adresas: Valstiečių g.2, Radviliškis;
- paskirtis: inžinerinių statinių grupė – kiti inžineriniai statiniai, inžinerinių statinių pogrupis (paskirtis) – kitos paskirties, pavadinimas – aikštė;

- statinio kategorija: II gr. nesudėtingasis statinys;
- statybos rūšis: nauja statyba (įrengimas esamos, neregistruotos kiemo dangos vietoje);
- užimamas plotas: ~ 7205 m<sup>2</sup>;
- keičiami anksčiau parengtame projekte numatyti ir statybos techniniai reglamentais nustatyti esminiai sprendiniai: rekonstruojamai aikšteli, taisant techninę klaidą (esama aikšteliės danga nėra įtrauka NT registro duomenų bazę), tikslinama numatomu atlikti darbų rūšis (statyba vietoje rekonstravimo) ir patikslinamas mažinamas dydis.

Projektuojami pastatai yra sandėliavimo paskirties, juose gamyba nevykdoma, PAV nėra privalomas. Statytojo vykdomai ūkinei veiklai projektuojamame sklype PAV neprivalomas.

## **DUOMENYS GAISRINĖS SAUGOS REIKALAVIMAMS**

### **Sandėlis su rampa:**

- pastato ugniai atsparumo laipsnis: II;
- pastato kategorija pagal gaisro ir sprogimo pavoju: Cg;
- gaisrinis skyrius: sandėlys kartu su kaimyniniu pastatu sudaro vieną gaisrinį skyrių.
- žmonių kiekis pastate: 4 (1 nuolatinė darbo vieta, 3 darbuotojai užeina epizodiškai).

### **Sandėlis:**

- pastato ugniai atsparumo laipsnis: II;
- pastato kategorija pagal gaisro ir sprogimo pavoju: Cg;
- gaisrinis skyrius: sandėlys kartu su kaimyniniu pastatu sudaro vieną gaisrinį skyrių;
- žmonių kiekis pastate: 2 (nuolatiniai darbo vietų nėra, 2 darbuotojai užeina epizodiškai).

### **Aikšteliė:**

- gaisriniai reikalavimai nenustatomi.

Projektuojant vadovautis atskirai parengta gaisrinės saugos reikalavimų projektavimo užduotimi, patvirtintą užsakovo.

Gaisinės sagos reikalavimai nustatomi atsižvelgiant į užsakovo pateiktus sandeliuose numatomu laikyti degių medžiagų kiekius.

## **STATINIŲ KONSTRUKCIJOS**

Abu projektuojami pastatai sublokuoti ir sudaro vientisą tūri, todėl jų fasadų appdailai naudojamos analogiškos medžiagos.

Sandėlyje su rampa stiprinant laikančias konstrukcijas naudojamos metalinės kolonos. Atlikus šio pastato rekonstravimo darbus astumai tarp laikančių konstrukcijų turi neviršyti 12 m.

Abiejų pastatų stogai šlaitiniai, minimaliu nuolydžiu. Stogų danga – ruloninė. Lietaus vandens nuvedimas - išorinis

Abiejų pastatų energinio naudingumo klasė nenustatoma, pastatai - nešildomi.

Konkretūs konstrukciniai ir inžinerinių tinklų sprendiniai pateikiami detalizuojant juos atskirose projekto dalyse.

## **IV. PROJEKTO PATEIKIMAS IR KITI DUOMENYS**

### **Projekto ekspertizė**

Projekto ekspertizė neprivaloma.

### **Statybą leidžiančio dokumento gavimas**

VYKYDYOJAS atsakingas už reikiamas projektinės dokumentacijos parengimą ir suformavimą pagal reikalavimus pateikimui IS „Infostatyba“, derina ir taiso PP tol, kol gauna statybą leidžiantį dokumentą ir TDP projektą, tol kol gauna reikiamus pritarimus.

**Visų kitų suderinimų ir leidimų, kurie yra VYKYDYOJO kompetencijos ribose ir gali prireikti projektavimo darbų atlikimui ir sutarties įvykdymui gavimas.**

## **Projekto pateikimas užsakovui**

PP ir TDP projekto sudėtis pagal STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Techniniame darbo projekte turi būti projekto dalių sprendiniai (bendrieji sprendinių duomenys, aiškinamieji raštai, sprendinių techninės specifikacijos, sprendinių brėžiniai, sąnaudų kiekijų žiniaraščiai).

Projektas derinamas ir tvirtinimas LR įstatymais nustatyta tvarka.

Projekto dokumentų atlikimo kalba – lietuvių.

Užsakovui pateikiami po 1 suderintą ir patvirtintą projektinių pasiūlymų bei techninio darbo projekto egzempliorius, bei jų skaitmeninė laikmena pdf formatu.

### **UŽSAKOVO pateikiami privalomieji duomenys**

1. Sklypo nuosavybės dokumentai.
2. Sklypo topografinė nuotrauka.
3. Rekonstruojamo pastato inventoriacijos byla.
4. Statybą leidžiantys dokumentai (SLD) išduoti sklype numatyti objektų statybos darbams.
5. Sklype numatyti objektų statybos darbų projektai, kuriems išduoti galiojantys SLD.
6. Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita.
7. Projektuojamų pastatų patalpų įrangos išdėstymo ir darbo vietų įrengimo sprendiniai.
8. Projektuojamose patalpose numatomų laikyti degių medžiagų charakteristikos ir kiekiai.

VYKDYTOJAS:

MB Algimanto Černiausko architektūros studija  
vadovas Algimantas Černiauskas

MB Algimanto Černiausko architektūros studija  
architektė, PV Aušra Bitinienė

*Radviliškio rajono savivaldybės administracija*  
(specialiuosius reikalavimus išduodančio subjekto pavadinimas)

**SPECIALIEJI REIKALAVIMAI**

\_\_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. Nr. \_\_\_\_\_

**Radviliškio rajono sav.**  
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

**Duomenys apie statytoją**

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas  
S.Krivicko įmonė "FASMA", 171259312, Radviliškis, Valstiečių g. 2

**Kontaktinė informacija**

El. p. fasma@fasma.lt, tel. +37061111603

**Duomenys apie statinio projekta**

Pavadinimas Sandėlio su rampa rekonstravimo ir sandėlio statybos sklype Valstiečių g.2, Radviliškyje, projektas

PRIDEDAMA:

Specialieji architektūros reikalavimai SARD-66-250428-00014, 2025-04-28  
(Nr., data)

Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo  
ir apsaugos reikalavimai Nėra

(Nr., data)

Specialieji paveldosaugos reikalavimai Nėra

(Nr., data)

Specialiuosius reikalavimus išdavė

---

(išdavusio asmens pareigos)

(parašas, data)

(vardas, pavardė)

*Radviliškio rajono savivaldybės administracija*  
(išduodančio subjekto pavadinimas)

## SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

\_\_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. Nr. \_\_\_\_\_

*Radviliškio rajono sav.*  
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

### Duomenys apie statytoją

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas  
S.Krivicko įmonė "FASMA", 171259312, Radviliškis, Valstiečių g. 2

### Kontaktinė informacija

El. p. fasma@fasma.lt, tel. +37061111603

### Duomenys apie statinio projektą

Pavadinimas Sandėlio su rampa rekonstravimo ir sandėlio statybos sklype Valstiečių g.2, Radviliškyje, projektas

### Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Kitos paskirties Būsimai paskirtis Nėra

Kategorija Nesudėtingasis Būsimai kategorija Nėra

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 7157/0002:152

Unikalus Nr. Nėra

Adresas (-ai)(*jei suteiktas*) Radviliškis, Valstiečių g. 2

Saugoma teritorija Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo statinys Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

## STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

**1. Žemės sklypo tvarkymas** (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštėlės, automobilių stovėjimo vietas ir kita) Automobilių parkavimą spręsti sklypo ribose vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vienės reikšmės kelai. Bendrieji reikalavimai“:

**2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu** Ivertinti kelių apsaugos zonas ir jose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų Istatymas 2019 m. Birželio 6 d. Nr. XIII-2166)

**3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamomo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties grupės** ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtinges nei pastato patalpų paskirties grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį.) Nėra

**4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absolютinė altitudė, aukštų skaičius** Vadovautis Radviliškio miesto bendrojo plano, patvirtinto Radviliškio savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 31 d. Nr. T-116 „Dėl Radviliškio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo“ patvirtintais teritorijų naudojimo reikalavimas (1 lentelė).

**5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis** Vadovautis Radviliškio miesto bendrojo plano, patvirtinto Radviliškio savivaldybės tarybos 2023 m. rupgjūčio 31 d. Nr. T-116 „Dėl Radviliškio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo“ patvirtintais teritorijų naudojimo reikalavimas (1 lentelė).

**6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis** (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Vadovautis Radviliškio miesto bendrojo plano, patvirtinto Radviliškio savivaldybės tarybos 2023 m. rupgjūčio 31 d. Nr. T-116 „Dėl Radviliškio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo“ patvirtintais teritorijų naudojimo reikalavimas (1 lentelė).

**6. Užstatymo tipas** Laisvo planavimo.

**7. Priklasomų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype** (procentsis) Vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. D1-146 redakcija) Priklasomų želdynų plotų normų apskaičiavimo tvarkos aprašo priedo Priklasomų želdynų plotų normomis;

**9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu** Reikalavimai statinių statybai iki 3 m atstumu nuo sklypo ribos nustatyti STR 1.05.01:2017 „Statybų leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigtos statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statyba leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 3 m atstumu nuo sklypo ribos statinio (pastato ar stogo turinčio inžinerinio statinio) bet kurių konstrukcijų aukštis, skaičiuojant jį nuo žemės sklypo ribos žemės paviršiaus altitudės, negali būti didesnis kaip 8,5 m; statinių konstrukcijų aukštis gali būti didinamas laikantis reikalavimo, kad kiekvienam papildomam statinio aukščio metrui, viršijančiam 8,5 m aukščio ribą, atstumas nuo žemės sklypo ribos didinamas po 0,5 m.

**10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo interesu požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas** Nėra

**11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas** Vadovautis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 4 priedo Visuomenei svarbių statinių (jų dalij) sąrašas reikalavimais;

**12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos sprendimu, kriterijai** Nėra

**13. Kiti reikalavimai** Projektas turi atitikti esminius statinio reikalavimus: mechaninio atsparumo ir pastovumo, gaisrinės saugos, higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos, saugaus naudojimo, apsaugos nuo triukšmo, energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo; Sklypo plano dalį rengti ant galiojančios topografinės geodezinės nuotraukos;

#### Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Statinio rekonstravimas

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Sandėliavimo Būsimā paskirtis Nėra

Kategorija Ypatingasis Būsimā kategorija Neypatingasis

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 7157/0002:152

Unikalus Nr. 7196-2003-4031

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Radviliškis, Valstiečių g. 2A

Saugoma teritorija Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo statinys Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

#### STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

**1. Žemės sklypo tvarkymas** (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštėlės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Automobilių parkavimą spręsti sklypo ribose vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vandinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“;

**2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu** Ivertinti kelių apsaugos zonas ir jose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 2019 m. Birželio 6 d. Nr. XIII-2166)

**3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamomo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties grupės** ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtinges nei pastato patalpų paskirties grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotą (galimų) žemės naudojimo būdų turinį).) Nėra

**4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absolutinė altitudė, aukštų skaičius** Vadovautis Radviliškio miesto bendrojo plano, patvirtinto Radviliškio savivaldybės tarybos 2023 m. rupgjūčio 31 d. Nr. T-116 „Dėl Radviliškio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo“ patvirtintais teritorijų naudojimo reikalavimas (1 lentelė).

**5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis** Vadovautis Radviliškio miesto bendrojo plano, patvirtinto Radviliškio savivaldybės tarybos 2023 m. rupgjūčio 31 d. Nr. T-116 „Dėl Radviliškio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo“ patvirtintais teritorijų naudojimo reikalavimas (1 lentelė).

**6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis** (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Vadovautis Radviliškio miesto bendrojo plano, patvirtinto Radviliškio savivaldybės tarybos 2023 m. rupgjūčio 31 d. Nr. T-116 „Dėl Radviliškio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo“ patvirtintais teritorijų naudojimo reikalavimas (1 lentelė).

**6. Užstatymo tipas** Laisvo planavimo.

**7. Priklasomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype** (procentais) Vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. D1-146 redakcija) Priklasomųjų želdynų plotų normų apskaičiavimo tvarkos aprašo priedo Priklasomųjų želdynų plotų normomis;

**9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu** Reikalavimai statinių statybai iki 3 m atstumu nuo sklypo ribos nustatyti STR 1.05.01:2017 „Statybų leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigtos statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybų leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 3 m atstumu nuo sklypo ribos statinio (pastato ar stogą turinčio inžinerinio statinio) bet kurių konstrukcijų aukštis, skaičiuojant jį nuo žemės sklypo ribos žemės paviršiaus altitudės, negali būti didesnis kaip 8,5 m; statinių konstrukcijų aukštis gali būti didinamas laikantis reikalavimo, kad kiekvienam papildomam statinio aukščio metriui, viršijančiam 8,5 m aukščio ribą, atstumas nuo žemės sklypo ribos didinamas po 0,5 m.

**10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo interesu požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas** Nėra

**11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas** Vadovautis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 4 priedo Visuomenei svarbių statinių (jų dalij) sąrašas reikalavimais;

**12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos sprendimu, kriterijai** Nėra

**13. Kiti reikalavimai** Projektas turi atitikti esminius statinio reikalavimus: mechaninio atsparumo ir pastovumo, gaisrinės saugos, higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos, saugaus naudojimo, apsaugos nuo triukšmo, energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo; Sklypo plano dalį rengti ant galiojančios topografinės geodezinės nuotraukos;

## Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Sandėliavimo Būsima paskirtis Nėra

Kategorija Neypatingasis Būsima kategorija Nėra

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 7157/0002:152

Unikalus Nr. Nėra

Adresas (-ai)(*jei suteiktas*) Radviliškis, Valstiečių g. 2

Saugoma teritorija Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo statinys Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

## STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

**1. Žemės sklypo tvarkymas** (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštėlės, automobilių stovėjimo vietas ir kita) Automobilių parkavimą spręsti sklypo ribose vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės kelai. Bendrieji reikalavimai“;

**2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu** Ivertinti kelių apsaugos zonas ir jose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 2019 m. Birželio 6 d. Nr. XIII-2166)

**3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamomo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties grupės** ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtinės nei pastato patalpų paskirties grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotą (galimų) žemės naudojimo būdų turinį.) Nėra

**4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absolютinė altitudė, aukštų skaičius** Vadovautis Radviliškio miesto bendrojo plano, patvirtinto Radviliškio savivaldybės tarybos 2023 m. rupgjūčio 31 d. Nr. T-116 „Dėl Radviliškio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo“ patvirtintais teritorijų naudojimo reikalavimas (1 lentelė).

**5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis** Vadovautis Radviliškio miesto bendrojo plano, patvirtinto Radviliškio savivaldybės tarybos 2023 m. rupgjūčio 31 d. Nr. T-116 „Dėl Radviliškio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo“ patvirtintais teritorijų naudojimo reikalavimas (1 lentelė).

**6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis** (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Vadovautis Radviliškio miesto bendrojo plano, patvirtinto Radviliškio savivaldybės tarybos 2023 m. rupgjūčio 31 d. Nr. T-116 „Dėl Radviliškio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo“ patvirtintais teritorijų naudojimo reikalavimas (1 lentelė).

**6. Užstatymo tipas** Laisvo planavimo.

**7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype** (procentais) Vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. D1-146 redakcija) Priklasomųjų želdynų plotų normų apskaičiavimo tvarkos aprašo priedo Priklasomųjų želdynų plotų normomis;

**9. Statinių išdėstyti žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu** Reikalavimai statinių statybai iki 3 m atstumu nuo sklypo ribos nustatyti STR 1.05.01:2017 „Statybų leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigtos statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybų leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 3 m atstumu nuo sklypo ribos statinio (pastato ar stogą

turinčio inžinerinio statinio) bet kurių konstrukcijų aukštis, skaičiuojant jį nuo žemės sklypo ribos žemės paviršiaus altitudės, negali būti didesnis kaip 8,5 m; statinių konstrukcijų aukštis gali būti didinamas laikantis reikalavimo, kad kiekvienam papildomam statinio aukščio metrui, viršijančiam 8,5 m aukščio ribą, atstumas nuo žemės sklypo ribos didinamas po 0,5 m.

**10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriiniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo interesu požiūriu reikšmingų objektų architektūrinį konkursų rengimo privalomumas Nėra**

**11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas Vadovautis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 4 priedo Visuomenei svarbių statinių (jų dalij) sąrašas reikalavimais;**

**12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos sprendimu, kriterijai Nėra**

**13. Kiti reikalavimai Projektas turi atitikti esminius statinio reikalavimus: mechaninio atsparumo ir pastovumo, gaisrinės saugos, higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos, saugaus naudojimo, apsaugos nuo triukšmo, energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo; Sklypo plano dalį rengti ant galiojančios topografinės geodezinės nuotraukos;**

14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai išrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos formos punktuose.

15. Šio priedo 4–9 papunkčiuose išvardyti reikalavimai nustatomi, kai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai arba vietovės lygmens bendrieji planai, kuriuose nustatomas detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentas, taip pat kai šie teritorijų planavimo dokumentai parengti, bet juose nenustatyti visi šio priedo 4–9 punktuose nurodyti reikalavimai (šiuo atveju nustatomi tik trūkstami).

16. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektūros reikalavimai galioja 5 metus nuo jų išdavimo dienos, jeigu negautas statybų leidžiantis dokumentas. Gavus statybų leidžiantį dokumentą, specialieji architektūros reikalavimai galioja iki statybos procedūrų užbaigimo dienos.

Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė

---

(išdavusio asmens pareigos)

(parašas, data)

---

(vardas, pavardė)

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Radviliškio rajono savivaldybės administracija 188726247, Radviliškio r. sav. Radviliškio m. Aušros a. 10
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Specialieji reikalavimai
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-04-28 Nr. SRD-66-250428-00014
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	INGRIDA GRIGALAITIENĖ, Vyriausioji specialistė INGRIDA GRIGALAITIENĖ, Radviliškio rajono savivaldybės administracija
<b>Sertifikatas išduotas</b>	INGRIDA GRIGALAITIENĖ LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-04-28 15:38:42 +03:00
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2025-04-28 15:38:53 +03:00
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2024-02-27 10:59:44 – 2029-02-25 23:59:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Registravimas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	INGRIDA GRIGALAITIENĖ, Vyriausioji specialistė INGRIDA GRIGALAITIENĖ, Radviliškio rajono savivaldybės administracija
<b>Sertifikatas išduotas</b>	INGRIDA GRIGALAITIENĖ LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-04-28 15:42:19 +03:00
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2025-04-28 15:42:29 +03:00
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2024-02-27 10:59:44 – 2029-02-25 23:59:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	–
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	–
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	1
<b>Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Radviliškio rajono savivaldybės administracija 188726247, Radviliškio r. sav. Radviliškio m. Aušros a. 10
<b>Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Specialieji architektūros reikalavimai
<b>Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-04-28 Nr. SARD-66-250428-00014
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Avilys SDP eDocs
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-04-28 15:53:05)
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2025-04-28 15:53:05 Avilys SDP eDocs



mbalgimanto černiausko architektūros studija

architektūros  
studija

Aušros al. 52C-11, LT-76236 Šiauliai; tel.: 0\*41-424802, 0\*698-82627; el.p. arch.studija@inbox.lt  
Įm.k. 145316324; PVM k. LT453163219; a/s LT90 7300 0101 2106 0256, AB "Swedbank"

## ĮSAKYMAS

Nr.2025-09-PP, 2025-04-30 d.

*Dėl statinio projekto vadovo skyrimo*

Bendrijos vadovas

Algimantas Černiauskas

### 3. BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

**3.1 lentelė.** Lentelėje nurodyti sklypo ir statomų bei rekonstruojamų statinių bendrieji rodikliai pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 5 priedo reikalavimus.

Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
<b>I SKYRIUS. SKLYPAS</b>			
1. sklypo plotas	m <sup>2</sup>	11678	
2. sklypo užstatymo plotas	m <sup>2</sup>	3316	
3. sklypo užstatymo intensyvumas	%	36	Leistinas BP - 140%,
4. sklypo užstatymo tankis	%	30	Leistinas BP - 70%,
5. apželdintas sklypo plotas	%	6	Apželdintas plotas - esamas - visos kitos kietos dangos naudojamos sklype esančių objektų aptarnavimui, todėl papildomų želdynų turimame sklype nėra galimybės įrengti
<b>II SKYRIUS. PASTATAI</b>			
<b>II.1. Sandeliavimo paskirties pastatas - sandėlis su rampa (unik. Nr.7196-2003-4031), neypatingasis statinys, rekonstravimas</b>			
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuoojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai) pastato paskirties grupė.			Sandeliavimo plotas: 1180,73 m <sup>2</sup>
2. Pastato, kaip civilinių teisių objektų, rūšis:			
2.1. pagrindinis daiktas	vnt.	1	
2.2. priklausinys	vnt.		
3. Pastato bendrasis plotas*	m <sup>2</sup>	1237,33	Iš jų antstato - 12,43 m <sup>2</sup>
4. Pastato naudingasis plotas*	m <sup>2</sup>	19,15	Kitos patalpos nešildomos
5. Pastato tūris*	m <sup>3</sup>	10167	Iš jų antstato - 200 m <sup>2</sup>
6. Aukštų skaičius*	vnt.	1	Su antresole
7. Pastato aukštis* (nuo vid. ž. pav.)	m	10,40	Nuo alt.±0.00 = 9,20
8. Formuojamų atskirų kadastro objektų kiekis (pastatų ir patalpų)	vnt.	1	
9. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų:	vnt.		
9.1. 1 kambario	vnt.		
9.2. 2 ir daugiau kambarių	vnt.		
9.3 butai, kuriuose insoliacijos laikas trumpesnis už minimalų reglamentuotą	vnt. ir buto Nr.		

Kvalifikacijos dokumento Nr.	<b>a&amp;u</b> architektūros studija	MB Algimanto Černiausko architektūros studija Aušros al. 52C-11, LT-76236 Šiauliai Tel. 0-41-424802; el.p. arch.studija@inbox.lt		Sandėlio su rampa rekonstravimo ir sandėlio statybos sklype Valstiečių g.2, Radviliškyje, projektas		
A2228	SPV	A.Bitinienė		Laida		
A1298	architektas	V.Peršinas		Bendrasis aiškinamasis raštas		
Etapas	Statytojas: <b>S. Krivicko įmonė „Fasma“</b>		Lapas			Lapų
BAA			2025-09-PP-AR			1 3

Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
10. Energinio naudingumo klasė		–	Didžioji pastato patalpų dalis nešildomas
11. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė		–	
12. Statinio atsparumo ugniai laipsnis		II	
13. Kiti papildomi pastato rodikliai		–	
<b>II.2. Sandeliavimo paskirties pastatas - sandėlis, neypatingasis statinys, nauja statyba</b>			
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuoojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai) pastato paskirties grupė.			Sandeliavimo plotas - 231,72 m <sup>2</sup>
2. Pastato, kaip civilinių teisių objektų, rūšis: 2.1. pagrindinis daiktas 2.2. priklausinys	vnt. vnt.	1	
3. Pastato bendrasis plotas*	m <sup>2</sup>	231,72	
4. Pastato naudingasis plotas *	m <sup>2</sup>	–	pastatas nešildomas
5. Pastato tūris*	m <sup>3</sup>	887	
6. Aukštų skaičius*	vnt.	1	
7. Pastato aukštis* (nuo vid. ž. pav.)	m	5,25	nuo alt.±0.00 = 4,10
8. Formuojamų atskirų kadastro objektų kiekis (pastatų ir patalpų)	vnt.	1	
9. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų:	vnt.		
9.1. 1 kambario	vnt.		
9.2. 2 ir daugiau kambarių	vnt.		
9.3 butai, kuriuose insoliacijos laikas trumpesnis už minimalų reglamentuotą	vnt. ir buto Nr.		
10. Energinio naudingumo klasė		–	pastatas nešildomas
12. Statinio atsparumo ugniai laipsnis		II	
13. Kiti papildomi pastato rodikliai		–	
<b>III SKYRIUS. ATSKIRAISS NEKILNOJAMO KADASTRO OBJEKTAIS FORMUOJAMOS PATALPOS</b>			
1. Patalpos: 1.1. patalpos pavadinimas 1.2. patalpos paskirties grupė, paskirtis 1.3. patalpos bendras plotas	m <sup>2</sup>		
<b>IV SKYRIUS. SUSIEKIMO KOMUNIKACIJOS</b>			
1. Keliai (valstybinės ir vietinės reikšmės):			
1.1. kelio kategorija			
1.2. kelio ilgis*	km		
1.3. kelio juostos plotis	m		


2025-09-PP-BD.AR	Lapas	Lapų	Laida
	2	3	0

Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1.4. eismo juostų skaičius	vnt.		
1.5. eismo juostos plotis	m		
1.7. tilto, viaduko ar estakados ilgis	m		
<b>2. Geležinkeliai:</b>			
2.1. kategorija			
2.2. ilgis*	km		
2.3. apsaugos zonas plotis	m		
<b>3. Gatvės:</b>			
3.1. kategorija			
3.2. ilgis*	km		
3.3. važiuojamosios dalies plotis	m		
3.4. eismo juostų skaičius	m		
3.5. eismo juostos plotis	m		
<b>V SKYRIUS. INŽINERINIAI TINKLAI</b> (nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas ir rodikliai)			
4. inžinerinių tinklų ilgis*	m		
4.1. videntiekio tinklai	m		
4.2. buitinių nuotekų tinklai	m		
4.3. lietaus nuotekų tinklai	m		
4.4. elektros tinklai	m		
5. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynamas)	mm		
5.1. videntiekio tinklai			
5.2. buitinių nuotekų tinklai			
5.3. lietaus nuotekų tinklai			
<b>VI SKYRIUS. KITI STATINIAI</b>			
<b>VI.1. Kitos paskirties inžinerinis statinys - kiemo aikštélė, II g. nesudėtingasis statinys (irengiama esamos neregistruotos dangos vietoje) nauja statyba</b>			
6.1. Užimamas plotas*	m <sup>2</sup>	7205	iš jų trinkelių dangos*~305 m <sup>2</sup> iš jų asfalto dangos* ~ 6900m <sup>2</sup>

Žvaigždute (\*) pažymėti rodikliai apskaičiuojami pagal Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų mustatymo taisykles, kurias patvirtino aplinkos ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus, šie rodikliai gali turėti neesminį nukrypimą [5.39].

TVIRTINU: statytojas - S. Krivicko įmonės „FASMA“ vadovas

Sigitas Krivickas



2025-09-PP-BD.AR	Lapas	Lapų	Laida
3	3	0	

# **Sandėlio su rampa rekonstravimo ir sandėlio statybos sklype Valstiečių g.2, Radviliškyje projektas**

## **Projektinių pasiūlymų aiškinamasis raštas**

### **1. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO PAGRINDAS**

„Sandėlio su rampa rekonstravimo ir sandėlio statybos sklype Valstiečių g.2, Radviliškyje, projektas“ rengiamas statytojo pateikta projektavimo užduotimi ir šiais dokumentais:

- Radviliškio miesto bendrojo plano koregavimas (pastvirtintas Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2023-08-31 d. sprendimu Nr.T-116 (LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-71-21-382).
- Specialieji reikalavimai išduoti Radviliškio r. sav. 2025-04-28 d. Nr. SRD-66-250428-00014.
- Statybą leidžiantis dokumentas (SLD) Nr.LNS-66-141222-00132 – 2014 m. ir „Sandėlio Valstiečių g.2A, Radviliškio m., statybos projektas“.
- Statybą leidžiantis dokumentas (SLD) Nr.LRS-66-190123-00002 – 2 019 m. ir „Sandėlio su rampa Valstiečių g.2A, Radviliškyje, rekonstravimo projektas“.
- Statybą leidžiantis dokumentas (SLD) Nr.LRS-66-250314-00003 – 2 025 m. ir „Kitos paskirties inžinerinio statinio - aikštelės Valstiečių g.2, Radviliškyje, rekonstravimo projektas“.
- Statytojo teisę patvirtinantys dokumentai (NT registro išrašai, sklypo planas ir kt.).
- Sklypo topografinis planas.

### **2. NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS**

- LR statybos įstatymas
- „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“, patvirtinti PAGD prie VRM direktorius 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr.1-338.
- „Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės“ patvirtintos PAGD prie VRM direktorius 2011 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 1-64.
- „Gamybos, pramonės ir sandėliaivimo statinių gaisrinės saugos taisyklės“ patvirtintos PAGD prie VRM direktorius 2012 m. vasario 06 d. įsakymu Nr. 1-45.
- „Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklės“, patvirtintos 2002 m. gruodžio 30 d. Žemės ūkio ministro įsakymu Nr.522.
- „Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašas“, patvirtintas 2008 m. sausio 31 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87.
- STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.
- STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“.
- STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.
- STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.
- STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.
- STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“.

Kvalifikacijos dokumento Nr.	<b>a&amp;u</b> architektūros studija	MB Algimanto Černiausko architektūros studija Aušros al. 52C-11, LT-76236 Šiauliai Tel. 0-41-424802; el.p. arch.studija@inbox.lt	Sandėlio su rampa rekonstravimo ir sandėlio statybos sklype Valstiečių g.2, Radviliškyje, projektas	
A2228	SPV	A.Bitinienė		Laida
A1298	architektas	V.Peršinas		Bendrasis aiškinamasis raštas
				0
Etapas	Statytojas:			Lapas
<b>BAA</b>	<b>S. Krivicko įmonė „Fasma“</b>		<b>2025-09-PP-AR</b>	<b>1</b>
				12

- STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“.
- STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“.
- STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“.
- STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“.
- STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“.
- STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“.
- STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“.
- STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės jėjimo durys“.
- STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“.
- STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“.
- STR 2.05.13:2008 „Statiniai konstrukcijos. Grindys“.
- STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“.
- STR 2.03.02:2005 "Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas".

### **3. BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI**

*3.1 lentelė.* Lentelėje nurodyti sklypo ir statomų bei rekonstruojamų statinių bendrieji rodikliai pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 5 priedo reikalavimus.

Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
<b>I SKYRIUS. SKLYPAS</b>			
1. sklypo plotas	m <sup>2</sup>	11678	
2. sklypo užstatymo plotas	m <sup>2</sup>	3316	
3. sklypo užstatymo intensyvumas	%	36	Leistinas BP - 140%,
4. sklypo užstatymo tankis	%	30	Leistinas BP - 70%,
5. apželdintas sklypo plotas	%	6	Apželdintas plotas - esamas - visos kitos kietos dangos naudojamos sklype esančių objektų aptarnavimui, todėl papildomų želdynų turimame sklype nėra galimiybės įrengti
<b>II SKYRIUS. PASTATAI</b>			
<b>II.1. Sandėliavimo paskirties pastatas - sandėlis su rampa (unik. Nr.7196-2003-4031), neypatingasis statyns, rekonstravimas</b>			
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuoojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai) pastato paskirties grupė.			Sandėliavimo plotas: 1180,73 m <sup>2</sup>
2. Pastato, kaip civilinių teisių objektų, rūšis:			
2.1. pagrindinis daiktas	vnt.	1	
2.2. priklausinys	vnt.		
3. Pastato bendrasis plotas*	m <sup>2</sup>	1237,33	Iš jų antstato - 12,43 m <sup>2</sup>
4. Pastato naudingasis plotas*	m <sup>2</sup>	19,15	Kitos patalpos nešildomos
5. Pastato tūris*	m <sup>3</sup>	10167	Iš jų antstato - 200 m <sup>2</sup>
6. Aukštų skaičius*	vnt.	1	Su antresole
7. Pastato aukštis* (nuo vid. ž. pav.)	m	10,40	Nuo alt. $\pm$ 0.00 = 9,20
8. Formuojamų atskirų kadastro objektų kiekis (pastatų ir patalpų)	vnt.	1	

2025-09-PP-BD.AR	Lapas	Lapų	Laida
	2	12	0

Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
9. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų:	vnt.		
9.1. 1 kambario	vnt.		
9.2. 2 ir daugiau kambarių	vnt.		
9.3 butai, kuriuose insoliacijos laikas trumpesnis už minimalų reglamentuotą	vnt. ir buto Nr.		
10. Energinio naudingumo klasė	–	Didžioji pastato patalpų dalis nešildomos	
11. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė	–		
12. Statinio atsparumo ugniai laipsnis	II		
13. Kiti papildomi pastato rodikliai	–		
<b>II.2. Sandeliavimo paskirties pastatas - sandėlis, neypatingasis statinys, nauja statyba</b>			
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai) pastato paskirties grupė.			Sandeliavimo plotas - 231,72 m <sup>2</sup>
2. Pastato, kaip civilinių teisių objektų, rūšis: 2.1. pagrindinis daiktas 2.2. priklausinys	vnt. vnt.	1	
3. Pastato bendrasis plotas*	m <sup>2</sup>	231,72	
4. Pastato naudingasis plotas *	m <sup>2</sup>	–	pastatas nešildomas
5. Pastato tūris*	m <sup>3</sup>	887	
6. Aukštų skaičius*	vnt.	1	
7. Pastato aukštis* (nuo vid. ž. pav.)	m	5,25	nuo alt.±0.00 = 4,10
8. Formuojamų atskirų kadastro objektų kiekis (pastatų ir patalpų)	vnt.	1	
9. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų:	vnt.		
9.1. 1 kambario	vnt.		
9.2. 2 ir daugiau kambarių	vnt.		
9.3 butai, kuriuose insoliacijos laikas trumpesnis už minimalų reglamentuotą	vnt. ir buto Nr.		
10. Energinio naudingumo klasė	–	pastatas nešildomas	
12. Statinio atsparumo ugniai laipsnis	II		
13. Kiti papildomi pastato rodikliai	–		
<b>III SKYRIUS. ATSKIRAISS NEKILNOJAMO KADASTRO OBJEKTAIS FORMUOJAMOS PATALPOS</b>			
1. Patalpos: 1.1. patalpos pavadinimas 1.2. patalpos paskirties grupė, paskirtis 1.3. patalpos bendras plotas	m <sup>2</sup>		

Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
<b>IV SKYRIUS. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS</b>			
1. Keliai (valstybinės ir vietinės reikšmės):			
1.1. kelio kategorija			
1.2. kelio ilgis*	km		
1.3. kelio juostos plotis	m		
1.4. eismo juostų skaičius	vnt.		
1.5. eismo juostos plotis	m		
1.7. tilto, viaduko ar estakados ilgis	m		
<b>2. Geležinkeliai:</b>			
2.1. kategorija			
2.2. ilgis*	km		
2.3. apsaugos zonas plotis	m		
<b>3. Gatvės:</b>			
3.1. kategorija			
3.2. ilgis*	km		
3.3. važiuojamosios dalies plotis	m		
3.4. eismo juostų skaičius	m		
3.5. eismo juostos plotis	m		
<b>V SKYRIUS. INŽINERINIAI TINKLAI</b> (nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas ir rodikliai)			
4. inžinerinių tinklų ilgis*	m		
4.1. videntiekio tinklai	m		
4.2. buitinių nuotekų tinklai	m		
4.3. lietaus nuotekų tinklai	m		
4.4. elektros tinklai	m		
5. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)	mm		
5.1. videntiekio tinklai			
5.2. buitinių nuotekų tinklai			
5.3. lietaus nuotekų tinklai			
<b>VI SKYRIUS. KITI STATINIAI</b>			
<b>Kitos paskirties inžinerinis statinys - kiemo aikštélė,</b> <b>II g. nesudėtingasis statinys (įrengiama esamos neregistruotos dangos vietoje) nauja statyba</b>			
6.1. Užimamas plotas*	m <sup>2</sup>	7205	iš jų trinkelį dangą*~305 m <sup>2</sup> iš jų asfalto dangą* ~ 6900m <sup>2</sup>

Žvaigždute (\*) pažymėti rodikliai apskaičiuojami pagal Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo taisykles, kurias patvirtino aplinkos ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus, šie rodikliai gali turėti neesminį nukrypimą [5.39].

Statinio projekto vadovas: A. Bitinienė (A2228)  
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

2025-09-PP-BD.AR	Lapas	Lapų	Laida
4	12	0	

## 4. BENDRIEJI DUOMENYS

### **4.1. Statomo statinio vieta**

Žemės sklypas Valstiečių g.2, Radviliškyje (kad.Nr.7157/0002:152 Radviliškio m. k.v.), kurio plotas 11678 m<sup>2</sup>, nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, valstybinės žemės patikėjimo teise - patikėtinis - Radviliškio rajono savivaldybė. Pagal valstybinės žemės nuomos sutartį, sklypo nuomotuojas - S.Kivicko įmonė „Fasma“. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis - kita, naudojimo būdas - komercinės paskirties objektų teritorijos.

Visi sklype esantys pastatai ir statiniai skirti įmonės, užsiimančios įvairių ankštinių - grūdinių žemės ūkio kultūrų produktų sandēliavimu, fasavimu ir prekyba, veiklai vykdyti. Visi sklype esantys statiniai nuosavybės teise priklauso S. Kivicko įmonei „Fasma“.

Sklype Valstiečių g.2, Radviliškyje, projektuojamą naujo sandėlio ir aikštelės adresas - Sandelių g.2, rekonstruojamo sandėlio su rampa – adresas Valstiečių g.2A.

Visi sklype esantys ir projektuojami pastatai yra išdėstyti sklypo vidurinėje dalyje, su dviem esamais įvažiavimais iš Valstiečių gatvės.

## 5. ESAMOS BŪKLĖS APRAŠYMAS

### **5.1. Sklypo aprašymas**

Projektuojamas sklypas yra šiaurės vakarų Radviliškio miesto dalyje, Vaižganto seniūnaitijoje, prie Valstiečių gatvės (kategorija D1), šios gatvės šiaurinės pusės atkarpoje tarp Dariaus ir Girėno (kategorija C) bei J. Marcinkevičiaus (kategorija D2) gatvių.

Pagal Radviliškio miesto bendrojo plano koregavimą teritorija patenka į pramonės ir sandēliavimo zoną PS2 (teritorijos skirtos pramonės ir sandēliavimo, didmeninės prekybos bei kitiems gamybos, verslų objektams).

#### ***5.1.1. Sklypo geologinės, hidrogeologinės ir klimatinės savygos***

Geomorfologiniu požiūriu sklypas priklauso Žemaičių – Kuršo sričiai, Rytų Žemaičių plynaukštės rajonui, Radviliškio zandrinei lygumai. Sklypo teritorijos paviršius suformuotas, reljefo aukštis sklypo ribose kinta nuo 126,15 ÷ 127,05 m. Supiltiniai gruntai iki 0,7 m.

Tyrinėtame sklype žemės paviršiu gręžinių vietose iki ~3,5 m gylio slūgso įvairaus tankumo smėliniai gruntai: supiltas dulkingas smėlis (pilkas, su maža organinės medžiagos priemaiša), smulkus smėlis (gelsvas, mažai drėgnas, purus, vidutinio tankumo) smulkus smėlis (gelsvas, mažai drėgnas, purus), dulkingas smėlis (su žvirgždo priemaiša, gelsvas, mažai drėgnas, tankus).

Gruntinio vandens horizonto lygis tirtoje teritorijoje nebuvo pasiekta.

Šiuolaikinių fizinių ir geologinių procesų, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos įrengiant ir eksploatuojant numatytaus statinio, nenustatyta.

Klimatas (pagal LHMT duomenis): sklypas yra vidutinių platumų klimato zonoje ir priklauso Atlanto kontinentinės miškų srities pietvakarinio posričio Vidurio žemumos rajono Mūšos-Nevėžio parajonui. Vidutinė metinė oro temperatūra 6,5÷7,0°C. Absoliutus temperatūros minimumas -33,6°C, maksimumas +35,7°C. Kritulių kiekis per metus 560÷700 mm. Vid. metinis vėjo greitis: 2,5÷3,0 m/s. Laikotarpio su sniego danga trukmė 75÷90 dienų. Saulės spindėjimo trukmė apie 1750÷1850 val..

#### **5.1.2. Sklype esantys statiniai**

Sklype Valstiečių g.2, Radviliškyje (kad.Nr. 7157/0002:152), šiuo metu yra registruoti šie statiniai: administracinis pastatas (paskirtis – administracinių, unikalus daikto Nr.7196-2003-4018), sandėlio su rampa pastatas (paskirtis – sandēliavimo, unikalus daikto Nr.7196-2003-4031), sargo posto pastatas (paskirtis – administracinių, unikalus daikto Nr.7196-2003-4020). Didelę sklypo dalį tarp pastatų užima esamos kietos dangos plotai, teritorija nuo gatvės atribota tvora su vartais.

Šiuo metus sklype esantiems objektams įrengti yra išduoti trys statybų leidžiantys dokumentai (SLD): Nr. LNS-66-141222-00132 (naujo sandėlio statyba, 2014 m.), Nr. LRS-66-190123-00002 (esamo sandėlio su rampa rekonstravimas, 2019 m.) ir Nr. LRS-66-250314-00003 (kitos paskirties inžinerinio statinio - aikštelės rekonstravimas, 2025 m.)

2025-09-PP-BD.AR	Lapas	Lapų	Laida
5	12	0	

### **5.1.3. Inžineriniai tinklai ir įrenginiai**

Sklype šiuo metu yra pakloti elektros, ryšių, vandentiekio, buitinių nuotekų, ir dujotiekio inžineriniai tinklai.

Rytiame sklypo kampe išlikusi neveikianti/neeksploatuojama karšto vandens - šilumos tiekimo trasa.

Sklypo pietvakarinėje vakarų pusėje dalyje yra ant žemės pastatyta saulės šviesos energijos elektrinės įranga. Prie pagrindio jėjimo su įvažiavimu iš Valstiečių gatvės pusės pastatyta esama transformatorinė (KT-17).

Vis inžineriniai lauko tinklai - esami, naujų laiko tinklų projektavimas ir įrengimas nenumatomi.

Sklypui taikomi žemės šie žemės naudojimo apribojimai: ryšių linijų apsaugos zona ( $256\text{ m}^2$ ), geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zona ( $2280\text{ m}^2$ ), elektros linijų apsaugos zona ( $1030\text{ m}^2$ ), dujotiekio apsaugos zona ( $40\text{ m}^2$ ), šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zona ( $400\text{ m}^2$ ) ir vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zona ( $1770\text{ m}^2$ ).

### **5.1.4. Želdiniai**

Pastatais ar statiniais neužstatytos ir kieta danga nepadengtos sklypo dalys yra apželdintos veja. Toks plotas sudaro  $\sim 680\text{ m}^2$  (arba  $\sim 6\%$  viso sklypo) ir yra paliekamas esamas – visos sklypo aikštelės su dangos naudojamos sklype esančių statinių/pastatų aptarnavimui, o naujų papildomų želdynų turimo sklypo teritorijoje nėra galimybės įrengti.

Vienintelis sklype esantis subrendės medis (beržas), augantis prie pagrindinio jėjimo į sklypą paliekamas. Kitų saugotinų medžių slype nėra.

Bendrą visos teritorijos želdynų trūkumą dalinai kompensuoja sklypo Valstiečių g.2 vakarinėje pusėje esantis besiribojantis valstybinės žemės sklypas Valstiečių g.2B, nes visas šio sklypo plotas šiuo metu yra apželdintas ir neužstatytas. Bendras sklypuose Valstiečių g.2 ir Valstiečių g.2B esančių želdinių plotas atitinka pramonės ir sandėliavimo paskirties teritorijoms keliamus reikalavimus (želdynų plotas ne mažesnis nei 10 % visos teritorijos ploto).

### **5.1.5. Higieninė ir ekologinė situacija**

Susikaupusių šiukšlių ir aplinkai kenksmingų medžiagų nėra. Sklype Valstiečių g.2 esantys pastatai jau yra prijungti prie Valstiečių bei Dariaus ir Girėno gatvėse esančių centralizuoti miesto inžinerinių tinklai.

### **5.1.6. Aplinkinis užstatymas**

Turimas sklypas Valstiečių g.2 yra Radviliškio miesto šiaurinės dalies Vaižganto seniūnaitijos kvartale, ribojamame Valstiečių, J. Marcinkevičiaus, Dariaus ir Girėno gatvių bei susisiekimo ir infrastruktūros objektams (esamos geležinkelio linijos ir įvairūs jų aptarnavimui skirti statiniai) skirto sklypo Laisvės g.15 A.

Vadovaujantis Radviliškio miesto teritorijos bendojo plano koregavimu ši teritorija patenka į pramonės - sandėliavimo ir inžinerinės infrastruktūros zoną (PS2).

Visuose (rytuose, vakaruose ir šiaurėje) su sklypu Valstiečių g.2 tiesiogiai besiribojančiuose kaimyniniuose sklypuose (J.Marcinkevičiaus g.1, J.Marcinkevičiaus g.1B, J.Marcinkevičiaus g.3A, J.Marcinkevičiaus g.3B, J.Marcinkevičiaus g.3C, Dariaus ir Girėno g.122, Dariaus ir Girėno g.120, Valstiečių g.2B) yra vykdoma sandėliavimo, paramonės, ar komercinė veikla. Dauguma šių sklypų priklauso ar yra įsnuomoti įvairiomis īmonėmis ir juridiniams asmenims (II „Santovita“, Arvydo Vaitilionio individuali īmonė, S. Krivicko īmonė "Fasma", AB „Kelių priežiūra“, AB „LTG Infra“, AB „LTG Cargo“).

Vienintelis minėtame kvartale, prie Valstiečių ir J.Marcinkevičiaus gatvių sankryžos kampe esantis sklypas Valstiečių g.4 patenka į pramonės - sandėliavimo ir mišrios gyvenamosios teritorijos zoną (GP2).

Artimiausios gyvenamosios zonas (GG1) - kitoje, pietinėje, Valstiečių gatvės pusėje ir kitoje, rytinėje, J.Marcinkevičiaus gatvės pusėje. Visų paminėtų sklypų paskirtis - kita, žemės naudojimo būdas - gyvenamosios teritorijos. Gyvenamujų namų kvartalai sufomuoti senai, visi sklypai užstatyti mažaaukščiais gyvenamaisiais namais. Tiesioginis vizualins ryšys su sklypu Valstiečių g.2, sieja tik gyvenamuosius namus esančius pietinėje Valstiečių gatvės pusėje (Valstiečių g.5,

2025-09-PP-BD.AR	Lapas	Lapų	Laida
6	12	0	

Valstiečių g.7, Valstiečių g.9, Valstiečių g.11, Valstiečių g.13, Valstiečių g.15). Tačiau sklypo Valstiečių g.2 projektiniai sprendiniai jokios įtakos šioms gyvenamų namų teritorijoms neturės, nes nauji statiniai numatyti turimo sklypo gilumoje, ~100-120 m atstumu nuo kitoje gatvės pusėje esančių gyvenamų namų.

Sklypas Valstiečių g.2 nepatenka į saugomas teritorijas.

Saugomų gamtos vertybių sklype nėra. Artimiausia teritorija priskiriamas gamtiniam karkasui, kertančiam miestą, yra už ~300-400 m į šiaurę, todėl naujai projektuojami statiniai jokios įtakos jai neturės.

Artimiausios kultūros paveldo vertybės - į pietryčius nuo turimo sklypo Valstiečių g.2: buvęs Radviliškio evangelikų liuteronų bažnyčios pastatas Dariaus ir Girėno g.58 (kodas 4435) ir Radviliškio motorinio malūno pastatas Malūno a. 1A (kodas 42941). Atstumas nuo sklypo Valstiečių g.2 iki jų ~ 750 m, todėl naujai projektuojami statiniai minimiems kultūros paveldo objektams jokios įtakos neturės.

#### ***5.1.7. Esamų susisiekimo komunikacijų aprašymas***

Į sklypą yra patenkama dviem esamais įvažiavimais iš Valstiečių gatvės sklypo pietinėje pusėje. Automobilių parkavimo vietas esamaos, turimo sklypo viduje.

## **6. PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS**

Pastato savininko (statytojo) užsakymu rengiamas "Sandėlio su rampa rekonstravimo ir sandėlio statybos sklype Valstiečių g.2, Radviliškyje, projektas" apjungia trijų sklype esantiems objektams parengtų projektų koreguojamų esminiu sprendinių laidas į vieną projektą (projekto A laidą). Gaunant naują statybą leidžiantį dokumentą, bus anuliuojami šie, iki šiol sklype esantiems objektams statyti/tvarkyti, išduoti leidimai (SLD): leidimas sandėlio statybai (LNS-66-141222-00132), leidimas sandėlio su rampa rekonstrukcijai (LRS-66-190123-00002) ir leidimas aikštelių rekonstravimui (LRS-66-250314-00003).

### **6.1. Sklypo sutvarkymo sprendiniai**

#### ***6.1.1. Projektuojamų statinių sąrašas:***

**Sandėlis su rampa** (neypatingasis statinys) - bendras plotas - 1237,33 m<sup>2</sup> (pastato paskirtis: negyvenamieji pastatai, pastatų paskirties grupė - 7. pramonės ir sandėliavimo; pastatų paskirtis - 7.3. sandėliavimo; pastato pavadinimas - sandėlis). Rekonstravimas.

Keičiami anksčiau parengtame projekte numatyti ir statybos techniniai reglamentais nustatyti esminiai sprendiniai: rekonstruojamam sandėliui su rampa, siekiant supaprastinti darbus, keičiama statinio kategorija (iš ypatingo į neypatingą) ir pertvarkoma laikančių konstrukcijų schema.

**Sandėlis** (neypatingasis statinys) - bendras plotas - 231,72 m<sup>2</sup> (pastato paskirtis: negyvenamieji pastatai, pastatų paskirties grupė - 7. pramonės ir sandėliavimo; pastatų paskirtis - 7.3. sandėliavimo; pastato pavadinimas - sandėlis). Nauja statyba.

Keičiami anksčiau parengtame projekte numatyti ir statybos techniniai reglamentais nustatyti esminiai sprendiniai: statomam sandėliui, taisant ankstesnį sprendinį (nebegriaunama į naujo pastato užstatytą plotą patenkanti kito pastato dalis), keičiamas (mažinamas) plotas.

**Kiemo aikšteliė** (II gr. nesudėtingas statinys) - užimamas plotas - 7215 m<sup>2</sup> (inžinerinių statinių grupė - 4. kiti inžineriniai statiniai, inžinerinių statinių pogrupis - 4.5. kitos paskirties, pavadinimas - aikšteliė). Nauja statyba.

Keičiami anksčiau parengtame projekte numatyti ir statybos techniniai reglamentais nustatyti esminiai sprendiniai: rekonstruojamai aikšteliui, taisant techninę klaidą (esama aikštelių danga nėra įtrauka NT registro duomenų bazę), tikslinama numatomu atlikti darbų rūsis (statyba vietoje rekonstravimo) ir patikslinamas mažinamas dydis.

Projektuojamų statinių rodiklius šio aiškinamojo rašto sk. 3 „bendrieji rodikliai“

#### ***6.1.2. Energinio aprūpinimo ir vandens šaltinių. Inžineriniai tinklai***

Aprūpinimas elektra iš sklypo ribose esančios transformatorinės KT-17 ir turimame sklype jau įrengtų saulės šviesos energijos elektrinių. Projektuojami objektai pajungiami nuo patalpose jau

2025-09-PP-BD.AR	Lapas	Lapų	Laida
7	12	0	

esančiu el. skydų, iš sklypui Valstiečių g.2, Radviliškyje, skirtų resursų. Nauji lako elektros tinklai neprojektuojami.

Naujos buitinės patalpos projektuojuose sandeliu patalpose nenumatomos, todėl į pastatus nauji vandentiekio ir nuotekų tinklai neprojektuojami.

Lietaus vanduo surenkamas išoriniai lietvamzdžiai ir išleidžiamas ant vejos.

### ***6.1.3. Susiseikimo komunikacijos***

Šiuo metu į sklypą Valstiečių g.2 patenkama dviem esamais įvažiavimais iš Valstiečių gatvės. Įvažiavimų danga–asfaltbetonis.

Nauji įvažiavimai į sklypą nenumatomi.

### ***6.1.4. Kiti sklypo sutvarkymo sprendiniai***

Irengiamt ir tvarkant aikštelių dangas, maksimaliai prisitaikoma prie esamų sklypo dangų paviršių aukščių. Vertikalinius paviršių išplanavimas numatytas tokis, kad vanduo nesikauptu sklype bei nenutekėti į gretimus privačius sklypus.

Nuo pastatų stogų surinktas lietus vanduo išoriniai lietvamzdžiai išleidžiamas ant paviršių sugeriančių vandenį (veja, gruntas).

Darbuotojų ir klientų automobilių parkavimas yra sprendžiamas sklypo Valstiečių g.2 ribose. Realizavus projekte numatytais sprendiniais bendras darbo vietų skaičius sklype esančiuose objektuose nepadidėja, transporto judėjimo schema sklype teritorijoje taip pat nėra keičiama, todėl esamų pastatų aptarnavimui reikalingų automobilių parkavimo vietų skaičius ir jų išdėstymas išlieka esamas – naujos parkavimo vietas nėra projektuojamos. Vietos elektromobilių pakrovimo stotelii įvadams numatytos ant esamų pastatų.

Projektuojami statiniai nepatenka į žmonėms su negalia svarbių statinių sąrašą (STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“), todėl jie nebus pritaikomi žmonių su negalia reikmėms.

## **6.2. Pastatų architektūriniai sprendiniai**

### ***6.2.1. Funkcinio rysio ir zonavimo sprendiniai***

Visi teritorijoje esintys objektai yra skirti čia įsikūrusios įmonės, užsimančios įvairių ankštinių – grūdinių žemės ūkio kultūrų produktų sandeliavimu, fasavimu ir prekyba veiklai vykdyti.

Sklype esantys atskiri pastatai (esamas administracinis pastatas (unikalus nr.7196-2003-4018), rekonstruojamas sandėlis su rampa (unikalus nr. 7196-2003-4031) ir naujas sandėlis (suformuotas kaip intarpas tarp kitų dviejų pastatų)) yra sujungti į vieną tūri, kuris kartu su sklype esančia tvora, dalina turimą sklypą į tris dalis. Pirmoji, mažiausioji sklypo dalis, išdėstyta pietinėje pusėje, prie Valstiečių gatvės, yra atribota esama tvora su vartais nuo likusio sklypo. Šioje dalyje įrengti atskiri įvažiavimai į kitas dvi sklypo dalis ir reprezentacinę, į administracinių pastatų atvykusių klientų -lankytojų, automobilių parkavimo aikšteli. Antroji, sklypo dalis, išdėstyta šiaurės rytų pusėje, turinti patekimą į ją prie sklypo Valstiečių g.4, yra skirta atvežamų produktų priėmimui ir pristatymui į sklype esančius pastatus. Trečioji sklypo dalis, išdėstyta pietvakarių pusėje, turinti patekimą į ją prie sklypo Valstiečių g.2B, yra skirta užsakovams paruoštų produktų išvežimui.

Patys sklype esantys pastatai, sudaro ištęstą tūri, kurio vidinė struktūra optimizuota visuose šiuose pastatuose vykdomai veiklai, pagal numatyta technologinę liniją: įvairių ankštinių /grūdinių žemės ūkio kultūrų produktų pristatymas - sandeliavimas - fasavimas - pakavimas - sandeliavimas - išvežimas užsakovams.

### ***6.2.3. Pastatų atitvarų elementų (sienų, pertvarų, stogo, grindų ir t.t.) tipai, medžiagos ir jų parinkimo motyvai***

#### **Pamatai.**

Sandėlis su rampa: esamo pastato pamatai – rampa ir išorinės sandėlio rostverkas iš betono blokų, bei atskirieji monolitiniai pamatai po kolonomis.

Sandėlis: gręžtiniai, gelžbetoniniai.

2025-09-PP-BD.AR	Lapas	Lapų	Laida
8	12	0	

### **Sienos.**

Sandėlis su rampa: esamos pagrindinio tūrio išorinės sienos – vertikaliai sudėtos, prie metalinio karkaso pritvirtintos daugiasluoksnėmis statybinės plokštės, esamos žemesnės pastato dalies sienos – blokelių mūras aptaisytas profiliuota skarda.

Sandėlis: laikanti sienų konstrukcija – metalinės kolonos, protarpiais numatytais silikato blokelių mūras, apšiltintas akmens vata ir aptaisytas profiliuota skarda.

### **Stogai.**

Sandėlis su rampa: esamos pagrindinio tūrio dvišlaičio stogo nešati konstrukcija – metalinė struktūra sustiprinama papildomomis metalinėmis kolonomis, o virš struktūros esanti stogo konstrukcija pertvarkyta virš esamo skardos pakloto paklojus naują termoizoliacinę medžiągą, kuri suformuoja didesnį (~1°) nuolydį ir įrengus naują ruloninę prilydomą bituminę dangą. Esama rampos stogas – gelžbetoninis perdengimas su hidroizoliacine medžiąga suremontuoti įrengus naujus papildomo apšiltinimo ir ruloninės prilydomos bituminės dangos sluoksnius. Vandens surinkimas išorinis, atnaujintais lietvamzdžiais ir lietloviais.

Sandėlis: dvišlaičio stogo konstrukcija – metalinių sijų ir profiliuotos skardos pakloto. Paklotas apšiltintas mineralinės vatos sluoksniu, aptaisytu rulonine prilydoma bitumine stogo danga.

### **Grindys.**

Abiejuose pastatuose grindys gelžbetoninės, įrengiamos ant sutankinto grunto sluoksnio. Atskira grindų danga nenumatoma.

SK konkretūs sprendiniai rengiami TDP etapu.

#### **6.2.4. Fasadų apdailos sprendiniai**

Abu projektuojami pastatai sublokuoti ir sudaro vientisą tūri, todėl jų fasadų appdailai naudojamos analogiškos medžiagos.

Sienų apdaila – profiliuota skarda, montuojama vertikaliai. Skardos spalva – šviesi gelsva ir cinkuotos skardos spalvos.

Stogai šlaitiniai. Stogų danga – ruloninė.

Langai ir durys plastikiko – stiklo konstrukcijų, spalva – balta.

Vartai – metaliniai, automatiniai pakeliami, spalva - balta.

#### **6.2.5. Pritaikymas žmonėms su negalia**

Projektuojami sandėliavimo paskirties pastatai nebus pritaikomi specialiesiems neigaliuijų poreikiams, nes projektuojami objektai nepatenka į statinių, kurie turi būti pritaikomi specialiesiems neigaliuijų poreikiams sąrašą (STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, 1 priedas).

#### **6.2.6. Projektuojamų statinių rodikliai**

##### **Sandėlis su rampa (esamo pastato rekonstravimas, neypatingasis statinys):**

- Paskirtis: pastatų paskirties grupė – pramonės ir sandėliavimo, pastatų paskirtis – sandėliavimo, pavadinimas – sandėlis;
- bendras plotas: 1237,33 m<sup>2</sup>;
- naudingas plotas: 19,15 (didžioji pastato patalpų dalis nešildoma, energinio naudingumo klasė nenustatoma);
- pastato tūris: 10167 m<sup>3</sup>;
- aukštų skaičius – 1 a;
- pastatų aukštis nuo vid. žemės pav. ~10,40 m;
- statinio atsparumo ugniai laipsnis – II;
- pastatas su kaimyniniu pastatu (sandėlis) sudaro vieną gaisrinį skyrių;
- žmonių skaičius pastate iki 4 (1 nuolatinė darbo vieta, 3 darbuotojai užeis epizodiškai).

##### **Sandėlis (naujo pastato statyba, neypatingasis statinys):**

- Paskirtis: pastatų paskirties grupė – pramonės ir sandėliavimo, pastatų paskirtis – sandėliavimo, pavadinimas – sandėlis;
- bendras plotas: 231,72 m<sup>2</sup>;
- naudingas plotas: nėra (pastatas nešildomas, energinio naudingumo klasė nenustatoma);
- pastato tūris: 887 m<sup>3</sup>;

2025-09-PP-BD.AR	Lapas	Lapų	Laida
9	12	0	

- aukštų skaičius – 1 a;
- pastatų aukštis nuo vid. žemės pav. ~5,25 m;
- statinio atsparumo ugniai laipsnis – II;
- pastatas su kaimyniniu pastatu (sandėlis) sudaro vieną gaisrinį skyrių;
- žmonių skaičius pastate iki 2 (nuolatiniai darbo vietų nėra, 2 darbuotojai užeis epizodiškai).

**Aikštėlė (naujo statinio statyba, II gr. nesudėtingasis statinys):**

- Paskirtis: inžinerinių statinių grupė – kiti inžineriniai statiniai, inžinerinių statinių pogrupis (paskirtis) – kitos paskirties, pavadinimas – aikštėlė;
- užimamas plotas: ~ 7205 m<sup>2</sup> (iš jų asfalto dangos plotas ~ 6900 m<sup>2</sup>, betono trinkelio dangos plotasplotas ~305 m<sup>2</sup>).

### **6.3. Trumpas gaisrinės saugos reikalavimų aprašymas**

Abu projektuojamų pastatai priskiriami negyvenamujų pastatų paskirties 7. grupei - pramonės ir sandėliavimo pastatai. Patatų paskirtis - 7.3 sandėliavimo (saugykla, bendro naudojimo sandėlis, specialus sandėlis, kiti pastatai, naudojami produkcijai laikyti bei saugoti, ir kiti pastatai, atitinkantys paskirties aprašymą (pastatas pagal savo tiesioginę paskirtį naudojamas sandėliuoti)).

Projektuojamų pastatų kategorija – neypatingieji statiniai.

Pastatų ugniai atsparumo laipsnis – II.

Pastatų kategorija pagal gaisro ir sprogimo pavoju - Cg.

Abu pastatai sudaro vieną gaisrinį skyrių.

Sklype projektuojamam kitos paskirties inžineriniam stainiui - aikšteliui gaisrinės saugos reikalavimai nėra taikomomi.

Priešgaisriniai atstumai nuo projektuojamų pastatų iki kitų kaimyninių esamų pastatų (ne mažesni kaip 8 m) turi būti išlaikomi, vadovaujantis "Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimais" patvirtintais priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus, 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr.1-338..

Artimiausia priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba yra Vaižganto g.2, Radviliškyje, atstumas 0,8 km. Aptykslis atvykimo laikas – 1 min.

Gaisriniam transportui privažiuoti prie pastatų yra įrengti du atskiri kietos dangos kelai iš Valstiečių gatvės. Privažiavimai prie pastatų numatomi iš dviejų išilginių pastato pusių. Numatomas pravažiavimų aukštis ne mažesnis kaip 4,5 m, o plotis – ne mažesnis kaip 3,5 m.

Vandenį pastatų išorės gaisrui gesinti numatomi imti iš gaisrinės hidrantų (GH), pajungtų prie miesto vandentiekio tinklų (paaiškėjus kad šie tinklai neatitinka gaisrinės saugos reikalavimų ar negali užtikrinti projektavimo metu patikslinto reikalingo vandens kieko tiekimo, galimas išorės gaisro gesinimui tinkamų rezervuarų įrengimas turimo sklypo teritorijoje). Atstumas, skaičiuojant jį pagal ugniagesių tiesiamą vandens liniją, nuo vandens paėmimo vietų iki jų saugomo pastato perimetro tolimiausio taško turi neviršyti 200 m.

Pastato atsparumo ugnimi laipsnis	Gaisro apkrovos kategorija	Pastato, pastato gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies atskyrimo ir (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mažesnis kaip (min.)						
		gaisriniu skyrių atskyrimo sienos ir perdangos	laikančiosios konstrukcijos	lauko siena	aukštų, pastogžs patalpų, rūsių perdangos	stogai	laiptinės	vidinės sienos
II	-	-	R 60 <sup>(1)</sup>	RN <sup>(2)</sup>	-	RN <sup>(3)</sup>	-	-

<sup>(1)</sup> Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B-s3, d2 degumo klasės statybos produktai arba B-s3, d2 degumo klasė atitinkančios konstrukcinių sistemų, kurioms įrengti naudojami ne žemesnės kaip D-s2, d0 degumo klasės statybos produktai.

<sup>(2)</sup> Lauko sienoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B-s3, d0 degumo klasės statybos produktai.

2025-09-PP-BD.AR	Lapas	Lapų	Laida
	10	12	0

<sup>(3)</sup> Stogą laikančiosioms konstrukcijoms (gegnėms, grebėstams ir pan.) įrengti naudojami ne žemesnės kaip B-s3, d2 degumo klasės statybos produktai arba B-s3, d2 degumo klasę atitinkančios konstrukcinės sistemos, kurioms įrengti naudojami ne žemesnės kaip D-s2, d0 degumo klasės statybos produktai.

RN – reikalavimai netaikomi.

Projektuoja sandelių vidinių sienų, lubų ir grindų paviršiams įrengti naudojami statybos produktai numatomi ne žemesnės degumo klasės kaip pateikiamą lentelę.

Patalpos	Konstrukcijos	Statybos produktų degumo klasės
Cg kategorijos patalpos	sienos ir lubos	D-s2, d2 <sub>1</sub>
	grindys	RN

RN – reikalavimai netaikomi;

<sup>(1)</sup> – Sienų paviršiai iki 15 proc. kiekvieno paviršiaus ploto atskirai gali būti dengiami statybos produktais, kuriems degumo reikalavimai nekeliami.

Pastato stogas B<sub>ROOF</sub> (t1) degumo klasės pagal LST EN 13501 standartą reikalavimus.

Pastatuose numatoma įrengti gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemas (GASS) su dūmų detektoriais. Pati įranga parenkama pagal technines charakteristikas, patalpų klimatinės, mechaninės, elektromagnetinės ir kitas sąlygas (veiksnius), esančias jų įrengimo vietose ir LST EN-54 standartą reikalavimus.

Atsižvelgiant į tai, kad pastatai nešildomi, vidaus gaisro gesinimui juose numatoma įrengti sauso tipo vidaus gaisrinio vandentiekio sistemą su gaisriniais čiaupais (VGVS).

Dūmų šalinimas galimo gaisro atveju numatomas natūralus – per atveriamas angas pastato atitvarose (angų vietas ir ir dydžiai nustatomi vėlesnėje darbų stadioje, vadovaujantis „Dūmų ir šilumos valdymo sistemų (DŠVS) projektavimo ir įrengimo taisyklėmis“).

Projektuojamų pastatų apsaugai nuo žaibo numatoma įrengti žaibosugos sistemas pagal STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ ir LST EN 62305 standartą reikalavimus.

Stacionarioji gaisro gesinimo sistema ir įspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistema neprojektuojamos.

#### **6.4. Aplinkos apsauga**

Visi sklype esantys pastatai ir statiniai skirti įmonės užsimančios įvairių ankštinių - grūdinių žemės ūkio kultūrų produktų sandeliavimui, fasavimui ir prekyba veiklai vykdyti.

Tinkamai laikomi sandeliuojujami produktai neišskiria kenksmingų ar toksiškų medžiagų, yra chemiškai stabilūs, nesusidaro jokie skilimo produktai. Patys sandeliuojujami produktai yra atvežami ir išvežami įvairios talpos pakuotėse.

Projektuojamų pastatai yra sandeliavimo paskirties, juose gamyba nevykdoma. Statytojo vykdomai ūkinei veiklai projektuojamame sklype PAV neprivalomas.

##### ***6.4.1. Informacija apie numatomų statybos darbų poveikių aplinkai, gyventojams, kaimyninėms teritorijoms***

Statybinių medžiagų sandeliavimas staybos darbų metu numatomas sklypo teritorijoje. Krovininis transportas medžiagų iškrovimo metu netrukdyti kitam transportui pravažiuoti ir pėstiesiems judėti. Gretimų sklypų savininkams judėjimo galimybės nepasikeis.

##### ***6.4.2. Želdiniai***

Esami želdiniai aprašyti p. 5.1.4. Pastačius sandelius ir įrengus aikštelię, žali plotai užims ~ 680 m<sup>2</sup> (tai sudarys ~ 6% viso sklypo ploto). Visos sklypo aikšteliės su dangomis naudojamos sklype esančių statinių/pastatų aptarnavimui, o naujų papildomų želdynų turimo sklypo teritorijoje nėra galimybės įrengti.

Sprendinių įgyvendinimui sklype esančių medžių kirtimas nenumatomas.

##### ***6.4.3. Atliekų tvarkymas statybos metu***

Statant pastattus ir įrengiant dangas susidarys statybinės atliekos. Užsakovas privalo sudaryti sutartį su statybines atliekas tvarkančią įmone, dėl statybinių atliekų perdavimo šiai įmonei.

2025-09-PP-BD.AR	Lapas	Lapų	Laida
	11	12	0


Statybietėje turi būti rūšiuojamos susidarančios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotiniams naudojimui tinkamos konstrukcijos (medžiagos), rūšiuojamos kitos atliekos – antrinės žaliavos, pavojingos atliekos.

Baigus statybos darbus, statybinis laužas išvežamas, teritorija išvaloma, sutvarkoma ir išlyginama. Buitinės atliekos rūšiuojamos, sandėliuojamos, išvežamos pagal sutartį su tokio pobūdžio paslaugos tiekėju. Kietųjų atliekų surinkimo konteinerių vietą žr. brėž. SP.B-01.

## **6.5. Sprendinių atitikties teritorijų planavimo dokumentams aprašymas**


Pagal Radviliškio miesto teritorijos bendrojo plano koregavimą teritorija patenka į pramonės ir sandėliauvimo zoną (PS.2).

*I pav. Radviliškio miesto teritorijos bendrojo plano pagrindinio brėžinio fragmentas su proj. objekty vieta.*




Bendruoju planu numatytais maksimalus užstatymo aukštis – 20 m (projektuojamų statinių – 5,25-10,4 m), aukštų skaičius – 2-4 (projektuojamų statinių – 1-1 su antresole), tankumas – 70% (projektuojamasis – 30%), intensyvumas – 1,4 (projektuojamasis – 36%). Realizavus projekte numatytais sprendinius minėtieji rodikliai neviršijami.

Projekto sprendiniai atitinka esminius statinio ir statinio architektūros reikalavimus, aplinkos, visuomenės sveikatos apsaugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimus.






Radviliškio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo fragmentas su projektuojamo objekto vieta.



Situacijos schema. M 1:1000

0	2025-08-20	Viešinimui	
LAIDA	LEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVALIF. DOK. NR.	a&u architektūros studija	MB Algimanto Černiausko architektūros studija Aušros al.52C-11, LT-76236 Šiauliai Tel. 0-41-424802; el.p. arch.studija@inbox.lt	Statinio projekto pavadinimas Sandėlio su rampa rekonstravimo ir sandėlio statybos sklype Valstiečių g.2, Radviliškyje, projektas
A2228	SPV	A.BITINENÉ	Dokumento pavadinimas
A1298	architektas	V.PERŠINAS	Situacijos schema su esamų ir projektuojamų statinių išdėstymu.
BAA	Statytojas / užsakovas S. Krivicko įmonė "FASMA"		LAPAS LAPU
		Dokumento žymuo 2025-09-PP-SCH.B-01	1 1
		Versija: 2025-08-20	





BASTABOS:

1. Sklypo Valstiečių g.2, Radviliškyje, paskirtis - kita, žemės sklypo naudojimo būdas - komercinės paskirties objektų teritorijos. Nekilnojamo turto registro Nr.44/1416423, žemės sklypo kadastro Nr.7157/0002:152 (Radviliškio m.k.v.). Sklypo plotas - 11678 m<sup>2</sup>. Šiuo metu sklype esantys pastatai ir statiniai yra skirti imonės užsimančios įvairių ankštinių - grūdinių žemės ūkio kultūrų produktų sandeliavimui, fasavimui ir didmeninė prekyba veiklai.

2. Pastato savininko - statytojo - užsakymu rengiamas "Sandėlio su rampa rekonstravimo ir sandėlio statybos sklype Valstiečių g.2, Radviliškyje, projekto" apjungia trijų sklype esantiems objektams parengtų projektų koreguojamų esminiu sprendinių laidas i vieną projekta (projekto A laida). Gaunant naujausią statybų leidžiantį dokumentą, bus anuliuojami šie, iki šiol sklype esantiems objektams statyti/tvarkyti, išduoti leidimai (SLD): leidimas sandėlio statybai (LNS-66-141222-00132), leidimas sandėlio su rampa rekonstrukcijai (LRS-66-190123-00002) ir leidimas aikštėles rekonstravimui (LRS-66-250314-00003).

3. Galiojantys leidimai anuliuojami, keičiant dali arba išskyrus parengtuosies projektuose numatytių ir statybos techninius reglamentus nustatytų esminius sprendinių:

- 1) Rekonstruojamam sandėliui su rampa, siekiant supaprastinti darbus, keičiamama statinio kategorija (iš vystingo į nevystingo) ir nerūgtuvaromo laikymo konstrukcijų schema;

(is ypatingo į neį�tingą) ir pertvarkoma laikancią konstrukcijų schema;  
2) Statomam sandeliui, taip pat ankstesnė sprendini (nebeigrauna iš naujo pastato užstatytą plotą, patenkinti kito pastato dalis), keičiamas (mažinamas) plotas;

3) Rekonstruojama aikštėje, taip pat techninė klaida (esama aikštės danga nėra itrauka NT

5) Rekonstruojamais aikštelių, taip pat techninė klaida (įsimaino aikštelių danga nuo metalo) (traukai NT registrų duomenų bazė), tikslinama numatomu atlikti darbų rušis (statybų vietoje rekonstravimo).

4. Projektuojamų objektų kategorijos: sandėlis su rampa (unikalus Nr.7196-2003-4031) - neypatingasis statybs, sandėlys - nesudėtingasis statybs, aikštėlė - II grupės nesudėtingasis statybs.

5. Nauji inžineriniai lauko tinklai neprojektuojami.


6. Sklypo anželdintas plotas naliekaamas esamas - visos sklyvo aikštelių dango naujodamos sklype

6. Sklypo apžiūrėjimas plotas patiekamias esamas - visos sklypo aukštės dango naujotojams sklype esančių statinių/pastatų aptarnavimui, todėl naujų papildomų želdynų turimo sklypo teritorijoje nėra galimybės irengti.

7. Nauji pastatai sklype neprojektuojami, todėl esiam pastatų aptarnavimui reikalingų automobilių parkavimo vietu skaicius ir jų išdėstymas išleiskam esamas - naujos parkavimo vietos nėra projektuojamos. Ant esamu pastatu sienu numatytos galimos vietas papildomu elektromobilių

projektuojamos. Ant esamų pastatų sienu humatybos galimos vietas papildomų elektromobilių pakrovimo stotelii įrengimui.

KVALIF. DOK. NR.	<b>a&amp;u</b> architektūros studija	MB Algimanto Černiausko architektūros studija Aušros al.52C-11, LT-76236 Šiauliai Tel. 0-41-424802; el.p. arch.studija@inbox.lt	Statinio projekto pavadinimas  Sandėlio su rampa rekonstravimo ir sandėlio statybos sklype Valstiečių g.2, Radviliškyje, projektas
A2228	SPV	A.BITINIJENĖ	Dokumento pavadinimas  Sklypo sutvarkymo planas su esamų ir projektuojamų statinių išdėstyimu.
A1298	architektas	V.PERŠINAS	
BAA	Statytojas / užsakovas  S. Krivicko įmonė "FASMA"	Dokumento žymuo  2025-09-PP-SP.B-01	LAPAS  1
		Versija: 2025-08-20	LAPŪ  1





SANDÉLIO SU RAMPA PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
Nr.	Patalpos pavadinimas	plotas, m <sup>2</sup>
101	Sandėlis (su fasavimo įranga, 1 d.v.)	69.50
102	Sandėlis	877.17
103	Sandėlis (su fasavimo įranga)	169.76
104	Sandėlis	28.93
105	Sandėlis	35.37
106	Sandelininko patalpa	9.15
107	Tualetas	3.14
108	Koridorius	6.86
109	Techninė patalpa antresolėje (~+2.85)	25.02
110	Technologinė aikštelė (~+4.15)	12.43
	VISO:	1237.33

ŽYMĖJIMO ŽENKLAI	
	BAUROC blokių mūro sienai
	daugiasluoksnės šiltinimo plokštės
	mineralinės vatos šiltinimo sluoksnis
	profiliotos skardos lakščių apdaila
	užtaisomos angos
	griaunamos sienos


**PASTABA:**

1. Pastato savininko - statytojo - užsakymu rengiamas "Sandėlio su rampa rekonstravimo ir sandėlio statybos sklype Valstiečių g.2, Radviliškyje, projektas" apjungia trijų sklype esantiems objektams parengtų projektų koreguojamų esminiu sprendinių laidas i vieną projektą (projekto A laida). Gaunant naują statybų leidžiantį dokumentą, bus anuliuojami šie, iki šiol sklype esantiems objektams statyti/varkyti, išduoti leidimai (SLD); leidimas sandėlio statybai (LNS-66-141222-00132), leidimas sandėlio su rampa rekonstrukcijai (LRS-66-190123-00002) ir leidimas aikštėlės rekonstravimui (LRS-66-250314-00003).
2. Galiojantys leidimai anuliuojami, keičiant daļi anksčiau parengtuose projektuose numatyti ir statybos techniniais reglamentais nustatytu esminiu pastatų sprendinių:
  - 1) Rekonstruojamam sandėliui su rampa, siekiant supaprastinti darbus, keičiamos statinio kategorija (iš ypatingo į neypatingą) ir pertvarkoma laikantį konstrukcijų schema;
  - 2) Statomam sandėliui, taisant anksčesnį sprendinį (nebegriauna namai į naujo pastato užstytą plotą patenkanti kitо pastato dalis), keičiamos (mažinamas) plotas.
3. Projektuojamų objektų kategorijos: rekonstruojamas sandėlis su rampa (unkulks Nr.7196-2003-4031) - nevyrofinis statinys; naujas sandėlis - nevyrofinis statinys.


KVALIF. DOK. NR.	<b>a&amp;u</b> architektūros studija	MB Algimanto Černiausko architektūros studija Aušros al.52C-11, LT-76236 Šiauliai Tel. 8-41-424802; el.p. arch.studija@inbox.lt	Statinio projekto pavadinimas  Sandėlio su rampa rekonstravimo ir sandėlio statybos sklype Valstiečių g.2, Radviliškyje, projektas
A2228	SPDV	A.BITINIENĖ 	2025-08
A1298	architektas	A.PERŠINAS 	2025-08
BAA	Statytojas / užsakovas  <b>S. KRIVICKO ĮMONĖ "FASMA"</b>	Dokumento žymuo  <b>2025-09-PP-SA.B-01</b>	LAPAS  <b>1</b>



KVALIF. DOK. NR.	a&u architektūros studija	MB Algimanto Černiausko architektūros studija Aušros al.52C-11, LT-76236 Šiauliai Tel. 8-41-424802; el.p. arch.studija@inbox.lt	Statinio projekto pavadinimas Sandėlio su rampa rekonstravimo ir sandėlio statybos skypte Valstiečiu g.2, Radviliškyje, projektas
A2228	SPDV	A.BITININĖ	2025-08
A1298	architektas	A.PERŠINAS	2025-08
BAA			Statytojas / užsakovas S. KRIVICKO  MONĖ "FASMA"
Dokumento žymuo 2025-09-PP-SA.B-02		LAPAS	LAPU
Versija: 2024-08-20		1	1



Sandėlio su rampa ir sandėlio fasadai ašyse 1/G-Z.  
M1:125




Sandélio su rampa fasadas A/1-7.  
M1:125


**PASTABA:**

1. Pastato savininko - statytojo - užsakymu rengiamas "Sandėlio su rampa rekonstravimo ir sandėlio statybos sklype Valstiečių g.2, Radviliškyje, projektas" apjungia trijų sklype esantiems objektams parengtų projektų koreguojamų esminiu sprendinių laidas į vieną projektą (projekto A laidą). Gaunant naujų statybų leidžiantį dokumentą, bus anuliuojami šie, iki šiol sklype esantiems objektams statyti/tvarkyti, išduoti leidimai (SLD): leidimas sandėlio statybai (LNS-66-141222-00132), leidimas sandėlio su rampa rekonstrukcijai (LRS-66-190123-00002) ir leidimas aikštėlės rekonstravimui (LRS-66-250314-00003).
2. Galiojantys leidimai anuliuojami, keičiant dalį anksciau parengtuose projektuose numatytių ir statybos techniniais reglamentais nustatytų esminiu pastatų sprendinių:
  - 1) Rekonstruojamam sandėliui su rampa, siekiant supaprastinti darbus, keičiama statinio kategorija (iš ypatingo į neypatingą) ir pertvarkoma laikančių konstrukcijų schema;
  - 2) Statomam sandėliui, taisant ankstesni sprendini (nebegriauna į naujo pastato užstatytą plotą patenkanti kito pastato dalis), keičiamas (mažinamas) plotas.
4. Projektojuam objektų kategorijos: rekonstruojamas sandėlis su rampa (unikalus Nr.7196-2003-4031) - neypatingasis statinys, naujas sandėlis - neypatingasis statinys.

KVALIF. DOK. NR.	<b>a&amp;u</b> architektūros studija	MB Algimanto Černiausko architektūros studija Aušros al.52C-11, LT-76236 Šiauliai Tel. 8-41-424802; el.p. arch.studija@inbox.lt	Statinio projekto pavadinimas  Sandėlio su rampa rekonstravimo ir sandėlio statybos sklype Valstiečių g.2, Radviliškyje, projektas	
A2228	SPDV	A.BITINIENĖ 	2025-08	
A1298	architektas	A.PERŠINAS 	2025-08	
			Dokumento pavadinimas  Sandėlio su rampa ir sandėlio fasadai 1/G-Z. Sandėlio su rampa fasadas A/1-7. M1:125	
BAA	Statytojas / užsakovas  S. KRIVICKO JMONĖ "FASMA"	Dokumento žymuo  2025-09-PP-SA.B-03	LAPAS 1	LAPŲ 1
		Versija: 2024-08-20		




Sandėlio su rampa ir sandėlio fasadai 7/Z-G.  
M1:125




Sandėlio su rampa fasadas ašyse G/7-1.  
M1:125

**PASTABA:**  
 1. Pastato savininko - statytojo - užsakymu rengiamas "Sandėlio su rampa rekonstravimo ir sandėlio statybos sklype Valstiečiu g.2, Radviliškyje, projektas" apjungia trijų sklype esantems objektams parengtų projekto koregūojamų esminiu sprendinių lėidas ir viena projekto (projekto A lėida). Gauinant naują statybą leidžiantį dokumentą, bus anuliuojami šie, iki šio sklype esanties objektams statyti/varkyt, išduoti leidimai (SLD): leidimas sandėlio statybai (LNS-66-190123-00002) ir leidimas aikstelės rekonstravimui (LRS-66-250314-00003).  
 2. Galiojantis leidimai anuliuojami, keiciant dali arksčiau parengtuose projektuose numatyti ir statybos techniniai reglamentais nustatytu esminiu pastatu sprendiniu:  
 1) Rekonstrujamam sandeliui su rampa, siekiant supaprastinti darbus, keičiamas statinio kategorija (iš ypatingo į neypatingą) ir pertvarkoma laikancių konstrukcijų schema;  
 2) Statomam sandeliui, taip pat anksčiau sprendinį (nebegraunaama į naujo pastato užstatytą plotą patenkanti kito pastato dalis), keičiamas (mažinamas) plotas.  
 4. Projektuojamų objektų kategorijos: rekonstruojamas sandėlis su rampa (unikalus Nr.7196-2003-4031) - neypatinčias statinys, naujas sandėlis - neypatinčias statinys.

KVALIF. DOK. NR.	a&u architektūros studija	MB Algimanto Černiauskio architektūros studija Aušros al.52C-11, LT-76236 Šiauliai Tel. 8-41-424802; elp. arch.studija@inbox.lt	Statinio projekto pavadinimas Sandėlio su rampa rekonstravimo ir sandėlio statybos sklype Valstiečiu g.2, Radviliškyje, projektas
A2228	SPDV	A.BITININĖ	2025-08
A1298	architektas	A.PERŠINAS	2025-08
Statytojas / užsakovas <b>BAA</b> S. KRIVICKO  MONÈ "FASMA"			Dokumento žymuo 2025-09-PP-SA.B-04
Versija 2024-08-20		LAPAS	LAPU
		1	1





Sandėlio su rampa pjūvis 1-7/D-E.  
M1:125



Sandēlio pjūvis 3.1-6.1/X-Y.  
M1:125

PASTABA:

1. Pastato savininko - statytojo - užsakymu rengiamas "Sandėlio su rampa rekonstravimo ir sandėlio statybos sklype Valstiečių g.2, Radviliškyje, projektas" apjungia trijų sklype esantiems objektams parengtų projektų koreguojamų esminių sprendinių laidas į vieną projektą (projekto A laida). Gaunant naujų statybų leidžiančių dokumentų, bus anuliuojami šie, iki šiol sklype esantiems objektams statyti/tvarkyti, išduoti leidimai (SLD): leidimas sandėlio statybai (LNS-66-141222-00132), leidimas sandėlio su rampa rekonstrukcijai (LRS-66-190123-00002) ir leidimas aikštėlės rekonstravimui (LRS-66-250314-00003).
2. Galiojančius leidimai anuliuojami, keičiant dalį ankščiau parengtose projektuose numatytais ir statybos techniniais reglamentais nustatytais esminių pastatų sprendinių:
  - 1) Rekonstruojamam sandėliui su rampa, siekiant supaprastinti darbus, keičiamos statinio kategorija (iš ypatingo į neypatingą) ir pertvarkoma laikančių konstrukcijų schema;
  - 2) Statomam sandėliui, taisant ankstesnį sprendinį (nebegriauna namai į naujo pastato užstatytą plotą patenkanti kito pastato dalis), keičiamos (mažinamas) plotas.
3. Projektuojamų objektų kategorijos: rekonstruojamas sandėlis su rampa (unikalus Nr.7196-2003-4031) - neypatingasis statinys, naujas sandėlis - neypatingasis statinys.

KVALIF. DOK. NR.	<b>a&amp;u</b> architektūros studija	MB Algimanto Černiausko architektūros studija Aušros al.52C-11, LT-76236 Šiauliai Tel. 8-41-424802; el.p. arch.studija@inbox.lt	Statinio projekto pavadinimas  Sandėlio su rampa rekonstravimo ir sandėlio statybos sklype Valstiečių g.2, Radviliškyje, projektas
A2228	SPDV	A.BITININĖ 	2025-08
A1298	architektas	A.PERŠINAS 	2025-08
<b>BAA</b>	Statytojas / užsakovas  <b>S. KRIVICKO  MONÉ "FASMA"</b>	Dokumento žymuo  <b>2025-09-PP-SA.B-05</b>	LAPAS      LAPU  <b>1      1</b>
		Versija: 2024-08-20	



<b>PASTABOS:</b> 1. Pastato savininko - statytojo - užsakymu rengiamas "Sandėlio su rampa rekonstravimo ir sandėlio statybos sklype Valstiečių g.2, Radviliškyje, projektas" apjungia trijų sklype esantiems objektams parengtų projektų koreguojamų esminiu sprendinių laidas į vieną projektą (projekto A laidą). Gaunant naują statybų leidžiantį dokumentą, bus anuliuojami šie, iki šiol sklype esantiems objektams statytitvarkyti, išduoti leidimai (SLD): leidimas sandėlio statybai (LNS-66-141222-00132), leidimas sandėlio su rampa rekonstrukcijai (LRS-66-190123-00002) ir leidimas aikštėlės rekonstravimui (LRS-66-250314-00003). 2. Galiojantis leidimai anuliuojami, keičiant dalį anksčiau parengtuose projektuose numatytių ir statybos techniniai reglamentais nustatyti esminiu pastatu sprendiniu: 1) Rekonstruojamam sandėliui su rampa, siekiant supaprastinti darbus, keičiama statinio kategorija (iš ypatingo į neypatingą) ir pertvarkoma laikančių konstrukcijų schema; 2) Statomam sandėliui, taisant ankstesnį sprendinį (nebegriaunama į naujo pastato užstatytą plotą patenkanti kito pastato dalis), keičiamas (mažinamas) plotas; 3. Projektuojamų objektų kategorijos: rekonstruojamas sandėlis su rampa (unikalus Nr.7.196-2003-4031) - neypatingasis statinys, naujas sandėlis - neypatingasis statinys.	<b>Kvalifikacijos patvirtinimo dokumento dokumento Nr.</b> <b>a&amp;u architektūros studija</b> Aušros al.52C-11, LT-76236 Šiauliai Tel. 0-41-424802; el.p. arch.studija@inbox.lt	<b>Statinio projekto pavadinimas</b> <b>Sandėlio su rampa rekonstravimo ir sandėlio statybos sklype Valstiečių g.2, Radviliškyje, projektas</b>	Dokumento pavadinimas
A2228	SPDV	A.BITINIENĖ	2025-08
A1298	architektas	A.PERŠINAS	2025-08
<b>BAA</b>	Statytojas / užsakovas	<b>S. KRIVICKO ĮMONĖ "FASMA"</b>	Dokumento žymuo
			<b>2025-09-PP-SA.VIZ-1</b>
			Versija: 2024-08-20
			LAPAS
			<b>1</b>
			LAPU
			<b>1</b>

### Vaizdas į sandėlį su rampa iš pietų



Vaizdas į sandėlį su rampa iš šiaurės rytų



**PASTABOS:**

1. Pastato savininko - statytojo - užsakymu rengiamas "Sandėlio su rampa rekonstravimo ir sandėlio statybos sklype Valstiečiu g.2, Radviliškyje, projektas" apjungia trijų sklypų esantiems objektams parengtų projekto koreguojamų esmininių sprendinių laidas į vieną projektą (projekto A laida). Gaunant naują statybą leidžiantį dokumentą, bus anuliuojami šie, iki šiol sklypē esantiems objektams statyti/tvarstyti, išduoti leidimai (SLD): leidimas sandėlio su rampa rekonstrukcijai (LNS-66-141222-00132), leidimas sandėlio su rampa rekonstrukcijai (LRS-66-190123-00002) ir leidimas aikštėles rekonstravimui (LRS-66-250314-00003).

2. Galiojantys leidimai anuliuojami, keičiant dalį ankstesnų sprendinių (nebegriaunama į naujo pastato užstatytą plotą patenkanti kito pastato dalis), keičiamas (mažinamas) plotas.

3. Projektuojamų objektų kategorijos: rekonstruojamas sandėlis su rampa (unikalus Nr.7196-2003-4031) - neypatingasis statinys, naujas sandėlis - neypatingasis statinys.

Kvalifikacijos patvirtinimo dokumento Nr.	<b>a&amp;u</b> architektūros studija	MB Algimanto Černiausko architektūros studija Aušros al.52C-11, LT-76236 Šiauliai Tel. 0-41-424802; el.p. arch.studija@inbox.lt
A2228	SPDV	A.BITINIENĖ <i>Alma</i> 2025-08
A1298	architektas	A.PERSINAS <i>Dominy</i> 2025-08

Statytojas / užsakovas	<b>BAA</b> S. KRIVICKO ĮMONĖ "FASMA"
------------------------	---

Statinio projekto pavadinimas	Sandėlio su rampa rekonstravimo ir sandėlio statybos sklype Valstiečiu g.2, Radviliškyje, projektas
Dokumento pavadinimas	LAIDA

Sandėlio su rampa vizualizacija.	<b>A</b>
Dokumento žymuo	LAPAS LAPU

2025-09-PP-SA.VIZ-02	1	1
Versija: 2024-08-20		

Vaizdas į sandėlį iš pietų



Vaizdas į sandėlį iš šiaurės rytų



PASTABOS:


1. Pastato savininko - statytojo - užsakymu rengiamas "Sandėlio su rampa rekonstravimo ir sandėlio statybos sklype Valstiečių g.2, Radviliškyje, projektas" apjungia trijų sklype esantiems objektams parengtų projektų koreguojamų esminių sprendinių laidas į viena projekta (projekto A laida). Gaunant naują statybą leidžiantį dokumentą, bus anuliuojami šie, iki šiol sklype esantiems objektams statyti/tvarkyti, išduoti leidimai (SLD): leidimas sandėlio statybai (LNS-66-141222-00132), leidimas sandėlio su rampa rekonstrukcijai (LRS-66-190123-00002) ir leidimas aikštėlės rekonstravimui (LRS-66-250314-00003).

2. Galiojantys leidimai anuliuojami, keičiant daļi anksčiau parengtuose projektuose numatyti ir statybos techniniais reglamentais nustatyti esminiu pastatų sprendiniu:

1) Rekonstruojamam sandėliui su rampa, siekiant supaprastinti darbus, keičiamas statinio kategorija (iš ypatingo į neypatingą) ir pertvarkoma laikančių konstrukcijų schema;

2) Statomam sandėliui, taisant ankstesni sprendinį (nebegriaunama į naujo pastato užstatytą plotą patenkanti kito pastato dalis), keičiamas (mažinamas) plotas.

3. Projektuojamų objektų kategorijos: rekonstruojamas sandėlis su rampa (unikalus Nr.7196-2003-4031) - neypatingasis statinys, naujas sandėlis - neypatingasis statinys.

Kvalifikacijos patvirtinimo dokumento Nr.	<b>a&amp;u</b> architektūros studija	MB Algimanto Černiausko architektūros studija Aušros al.52C-11, LT-76236 Šiauliai Tel. 0-41-424802; el.p. arch.studija@inbox.lt
A2228	SPDV	A.BITINIENĖ  2025-08
A1298	architektas	A.PERŠINAS  2025-08

Statytojas / užsakovas

**BAA** S. KRIVICKO ĮMONĖ "FASMA"

Statinio projekto pavadinimas

Sandėlio su rampa rekonstravimo ir sandėlio statybos sklype Valstiečių g.2, Radviliškyje, projektas

Dokumento pavadinimas	LAIDA
Sandėlio vizualizacija.	A
Dokumento žymuo	LAPAS
2025-09-PP-SA.VIZ-03	LAPU
Versija: 2024-08-20	1
	1