

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ AKTAS - APRAŠAS

Užsakovas: UAB "Naujoji Pilaitė"

Objektas: Tolminkiemio g. 15, Vilnius

Problema: lietaus nuotekų sistema- nusidėvėjusi ir tinkamai neveikia

Sprendimas: lietaus nuotekų sistemos remontas

Numatomų darbų ir medžiagų aprašas:

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1	Esamos įlajos demontavimas	vnt.	1
2	Nuotekų vamzdyno demontavimas, iškertant grindų betoną (h=0,2m) iki rūšio sienos	m	12,00
3	Pažeistų stogo sluoksnių (šilumos izoliacija, hidroizoliacija) atstatymas po įlajos demontavimo	m ²	5,00
4	Vakuuminės įlajos „Gerberit“ (arba analogiškų sąvybių) įrengimas	vnt.	1,00
5	Lietaus nuotekų stovo „Gerberit“ (arba analogiškų sąvybių) montavimas	m	17,50
6	Lietaus nuotekų vamzdyno, D=110 mm, įrengimas nuo stovo iki surinkimo šulinio	m	19,00
7	Lietaus nuotekų vamzdyno, D=110 mm, prijungimas prie esamo išvado, gerbūvio atstatymas	vnt.	1,00
8	Prakirstų grindų užbetonavimas ne žemesnės nei C20/25, XC2 klasės betonu	m ³	0,60
9	Susidariusių atliekų išvežimas ir utilizavimas	kompl.	1,00

Pastabos: darbų kiekiai tikslinami vykdant darbus

Aktą paruošė:

UAB „Naujoji Pilaitė“ pastatų priežiūros inžinierius pirkimams Matas Kosa