

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ AKTAS - APRAŠAS

Užsakovas: UAB "Naujoji Pilaitė"

Objektas: I. Kanto al. 13, Vilnius

Problema: karšto, šalto vandens ir nuotekų vamzdynų nusidėvėjimas

Sprendimas: karšto, šalto, vandens ir nuotekų vamzdyno keitimas

Numatomų darbų ir medžiagų aprašas:

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1	Šalto vandens atjungimas namui	vnt	1,00
2	Karšto vandens atjungimas namui	vnt	1,00
3	Šalto vandens atjungimas stovui	vnt	7,00
4	Karšto vandens atjungimas stovui	vnt	7,00
5	Tarpaukštinių perdangų ardymas	vnt	9,00
6	Plieninio vamzdžio atkarpos demontavimas (dn 32)	m	54,00
7	Plieninio vamzdžio atkarpos demontavimas (dn 15)	m	27,00
8	Vandens skaitiklio demontavimas, išsaugant skaitiklį, išsaugoto skaitiklio montavimas	vnt	18,00
9	Ventilio (dn 32) demontavimas	vnt	2,00
10	Ventilio (dn 15) demontavimas	vnt	1,00
11	Ventilio (dn 32) sumontavimas	vnt	2,00
12	Ventilio (dn 15) sumontavimas	vnt	1,00
13	Ventilio (dn 15) demontavimas išsaugant, išsaugoto ventilio montavimas	vnt	18,00
14	PPR faser vamzdžio atkarpos montavimas su jungtimis ir montavimo elementais, įrengimas (dn 40)	m	27,00
15	PPR vamzdžio atkarpos montavimas su jungtimis ir montavimo elementais, įrengimas (dn 40)	m	27,00
16	Daugiasluoksnio vamzdžio (dn 20) atkarpos su jungtimis ir montavimo elementais, įrengimas	m	27,00
17	Unitazo demontavimas išsaugant medžagas, išsaugoto gaminio montavimas	vnt	9,00
18	Esamo nuotekų vamzdžio atkarpos demontavimas (dn 100)	m	25,00

19	Ketaus vamzdžio atkarpų demontavimas (dn 100)	m	2,00
20	Esamo trišakio demontavimas (dn 100)	vnt	9,00
21	Esamos pravalos demontavimas (dn 100)	vnt	1,00
22	Ketinės pravalos demontavimas (dn 100)	vnt	1,00
23	Naujo plastikinio nuotekų vamzdžio atkarpos montavimas (dn 110)	m	27,00
24	Plastikinio trišakio (dn 110) montavimas	vnt	9,00
25	Plastikinės pravalos (dn 110) montavimas	vnt	2,00
26	Tarpaukštinės perdangos sandarinimas montavimo putomis	vnt	9,00
27	Šalto vandens pajungimas namui	vnt	1,00
28	Karšto vandens pajungimas ir cirkuliavimo užtikrinimas namui, išbandant	vnt	1,00
29	Šalto vandens pajungimas stovui	vnt	7,00
30	Karšto vandens pajungimas ir cirkuliavimo užtikrinimas stovui, išbandant	vnt	7,00
31	Statybinių atliekų surinkimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1,00

Pastabos: darbų kiekiai tikslinami vykdant darbus;

pasiūlymo galiojimas: 2027 01 01 d.

Aktą paruošė:

UAB „Naujoji Pilaitė“ pastatų priežiūros inžinierius pirkimams Matas Kosa