

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ AKTAS - APRAŠAS

Užsakovas: UAB "Naujoji Pilaitė"

Objektas: Įsiruties g. 22, Vilnius, 06221 Vilniaus m. sav.

Problema: nusidėvėję karšto, šalto, cirkuliacinio vandentiekio ir nuotekų vamzdynai

Sprendimas: karšto, šalto, cirkuliacinio vandentiekio ir nuotekų vamzdynų keitimas

Numatomų darbų ir medžiagų aprašas:

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1	Nuotekų vamzdyno (DN 110) demontavimas	m	28,00
2	Nuotekų vamzdyno (DN 110) montavimas	m	28,00
3	Šalto vandens stovo demontavimas (DN 32)	m	28,00
4	Šalto vandens stovo montavimas daugiasluoksniu vamzdžiu (DN 32)	m	28,00
5	Šalto vandens atšakos montavimas ir prijungimas prie skaitiklio daugiasluoksniu vamzdžiu (DN 20)	m	14,00
6	Šalto vandens sistemos paleidimas ir užpildymas, hidrauliniai bandymai	vnt.	1,00
7	Karšto vandens stovo demontavimas (DN 32)	m	28,00
8	Karšto vandens stovo montavimas daugiasluoksniu vamzdžiu (DN 32)	m	28,00
9	Karšto vandens atšakos montavimas ir prijungimas prie skaitiklių daugiasluoksniu vamzdžiu (DN 20)	m	14,00
10	Karšto vandens stovo demontavimas (DN 15)	m	50,00
11	Karšto vandens stovo montavimas daugiasluoksniu vamzdžiu (DN 20)	m	50,00
12	Karšto vandens sistemos paleidimas, užpildymas, nuorinimas, hidrauliniai bandymai	vnt.	1,00
13	Šiukšlių išvežimas, utilizavimas	kompl.	1,00

Pastabos: darbų kiekiai tikslinami vykdant darbus;

Pasiūlymo galiojimas: 2027 01 01 d.

Aktą paruošė:

UAB „Naujoji Pilaitė“ pastatų priežiūros inžinierius pirkimams Matas Kosa