

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ AKTAS - APRAŠAS

Užsakovas: UAB "ADMI"

Objektas: Rygos g. 33, Vilnius, 05220 Vilniaus m. sav.

Problema: neatitinkantys saugaus eksploatavimo taisyklių, nusidėvėję karšto, šalto vandentiekio ir nuotekų vamzdynai

Sprendimas: karšto, šalto vandentiekio ir nuotekų vamzdynų remontas

Numatomų darbų ir medžiagų aprašas:

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1	Šalto vandens atjungimas namui	vnt	1,00
2	Karšto vandens atjungimas namui	vnt	1,00
3	Angų didinimas monolitinėje sienoje	vnt	8,00
4	Esamos vamzdynų izoliacijos demontavimas	m	35,00
5	Plieninio vamzdžio atkarpos demontavimas (dn 50)	m	70,00
6	Plieninio vamzdžio atkarpos demontavimas (dn 32)	m	47,00
7	Plieninio vamzdžio atkarpos demontavimas (dn 25)	m	12,00
8	Ventilio (dn 32) demontavimas	vnt	8,00
9	Ventilio (dn 15) demontavimas	vnt	8,00
10	Ventilio (dn 25) demontavimas	vnt	8,00
11	Ventilio (dn 32) sumontavimas	vnt	8,00
12	Ventilio (dn 25) sumontavimas	vnt	8,00
13	Ventilio (dn 15) sumontavimas	vnt	8,00
14	Vamzdžio atkarpos montavimas su komplektuojančiomis medžiagomis (dn 63)	m	10,00
15	Vamzdžio atkarpos montavimas su komplektuojančiomis medžiagomis (dn 50)	m	10,00
16	Vamzdžio atkarpos montavimas su komplektuojančiomis medžiagomis (dn 40)	m	56,00
17	Vamzdžio atkarpos montavimas su komplektuojančiomis medžiagomis (dn 32)	m	6,00
18	Vamzdžio atkarpos montavimas su komplektuojančiomis medžiagomis (dn 63)	m	10,00
19	Vamzdžio atkarpos montavimas su komplektuojančiomis medžiagomis (dn 50)	m	10,00
20	Vamzdžio atkarpos montavimas su komplektuojančiomis medžiagomis (dn 40)	m	21,00
21	Vamzdžio atkarpos montavimas su komplektuojančiomis medžiagomis (dn 32)	m	6,00
22	Ketaus vamzdžio atkarpų demontavimas (dn 100)	m	16,00
23	Ketinės pravalos demontavimas (dn 100)	vnt	8,00
24	Naujo nuotekų vamzdžio atkarpos sumontavimas (dn 110)	m	16,00

25	Pravalos (dn 110) montavimas	vnt	8,00
26	Laikiklio (dn 110) montavimas vamzdžio sutvirtinimui	vnt	16,00
27	Vamzdyno izoliavimas kevalu (dn 65x9)	vnt	10,00
28	Vamzdyno izoliavimas kevalu (dn 54x9)	vnt	10,00
29	Vamzdyno izoliavimas kevalu (dn 42x6)	vnt	21,00
30	Vamzdyno izoliavimas kevalu (dn 35x6)	vnt	6,00
31	Vamzdynų kevalinės izoliacijos montavimas (dn 65x30)	m	10,00
32	Vamzdynų kevalinės izoliacijos montavimas (dn 54x30)	m	10,00
33	Vamzdynų kevalinės izoliacijos montavimas (dn 42x30)	m	56,00
34	Vamzdynų kevalinės izoliacijos montavimas (dn 35x30)	m	6,00
35	Sienos sandarinimas montavimo putomis	vnt	8,00
36	Šalto vandens pajungimas namui	vnt	1,00
37	Karšto vandens pajungimas ir cirkuliacijos išbandymas namui	vnt	1,00
38	Statybinių atliekų surinkimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1,00

Pastabos: darbų kiekiai tikslinami vykdant darbus;

Aktą paruošė:

UAB „ADMI“ pastatų priežiūros inžinierius pirkimams Matas Kosa