

## NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ AKTAS - APRAŠAS

**Užsakovas: UAB "ADMI"**

**Objektas: Sėlių g. 10 , Vilnius**

**Problema: šalto, karšto vandens magistraliniai ir stovų vamzdynai vietomis trūkę, užtaisyti metalinėmis apkabomis su guminėmis tarpinėmis.**

**Kolektoriai nesandarūs, pažeisti korozijos, galimos avarijos.**

**Sprendimas: magistralinių vamzdynų ir kolektorių remonto darbai**

### Numatomų darbų ir medžiagų aprašas:

| Nr | Darbų pavadinimas                                                               | Mato vnt | Kiekis |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| 1  | Armstrong lubų ardymas išsaugant medžiagas ir sumontavimas atgal                | m2       | 10     |
| 2  | Tarpaukštinės perdengimo sandarinimo ardymas iki vieno kvadratinio metro        | vnt      | 6      |
| 3  | Esamos vamzdynų izoliacijos demontavimas                                        | m        | 45     |
| 4  | Esamos vamzdynų izoliacijos demontavimas išsaugant medžiagas                    | m        | 45     |
| 5  | Plieninio vamzdžio atkarpos demontavimas dn 32                                  | m        | 52     |
| 6  | Plieninio vamzdžio atkarpos demontavimas dn 25                                  | m        | 38     |
| 7  | Esamų kolektorių atjungimas ir pajungimas                                       | vnt      | 12     |
| 8  | Automatinio nuorintojo demontavimas                                             | vnt      | 2      |
| 9  | Ventilio dn 25 demontavimas                                                     | vnt      | 3      |
| 10 | Ventilio dn 15 sumontavimas                                                     | vnt      | 2      |
| 11 | Automatinio nuorintojo sumontavimas                                             | vnt      | 2      |
| 12 | Ardomo ventilio dn 25 sumontavimas                                              | vnt      | 3      |
| 13 | 5 atšakų kolektoriaus gamyba ir montavimas dn 25                                | vnt      | 3      |
| 14 | PPR faser vamzdžio atkarpos montavimas su komplektuojančiomis medžiagomis dn 40 | m        | 26     |
| 15 | PPR faser vamzdžio atkarpos montavimas su komplektuojančiomis medžiagomis dn 32 | m        | 38     |
| 16 | PPR vamzdžio atkarpos montavimas su komplektuojančiomis medžiagomis dn 40       | m        | 26     |
| 17 | Vamzdynų kevalinės izoliacijos sumontavimas dn 42x30                            | m        | 26     |
| 18 | Vamzdynų kevalinės izoliacijos sumontavimas dn 35x30                            | m        | 19     |
| 19 | Esamos kevalinės izoliacijos atstatymas                                         | m        | 45     |

|    |                                                                        |      |   |
|----|------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 20 | Tarpaukštinės perdangos sandarinimas polistirolu putplasčiu ir putomis | Vnt. | 6 |
| 21 | Statybinių atliekų surinkimas, išvežimas, utilizavimas                 | komp | 1 |

**Pastabos:** darbų kiekiai tikslinami vykdant darbus

**Aktą paruošė: Antanas Alekna**