

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ AKTAS - APRAŠAS

Užsakovas: UAB "ADMI"

Objektas: Žėručio g. 12, Vilnius, 04114 Vilniaus m. sav.

Problema: namo rūsio apšvietimo elektros instaliacija- netvarkinga (neizoliuoti laidai, be paskirstymo dėžučių, trūksta šviestuvų komplektacijos dalių, neracionaliai įrengti jungikliai).

Sprendimas: rūsio (abi laiptinės) apšvietimo instaliacijos remontas

Numatomų darbų ir medžiagų aprašas:

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1	Įtampos atjungimas	vnt	2,00
2	Senų apšvietimo kabelių demontavimas	m	200,00
3	3x1,5 mm ² varinių kabelių tiesimas, įtraukiant į instaliacinius vamzdžius/gofras	m	150,00
4	5x1,5 mm ² varinių kabelių tiesimas, įtraukiant į instaliacinius vamzdžius/gofras	m	20,00
5	RLK vamzdžių montavimo darbai (D=16 mm)	m	150,00
6	Gofruotų vamzdžių montavimo darbai (D=16 mm)	m	50,00
7	Šviestuvų, paskirstymo dėžučių, demontavimo/montavimo darbai	vnt	39,00
8	Jungiklių demontavimas, montavimas	vnt	8,00
9	Lubinių šviestuvų 1xE27/60W/230 IP 54 montavimas (keičiami ir nauji šviestuvai)	vnt.	17,00
10	Susidariusių atliekų surinkimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1,00

Pastabos: darbų kiekiai tikslinami vykdant darbus;

Aktą paruošė:

UAB „ADMI“ pastatų priežiūros inžinierius pirkimams Matas Kosa