

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ AKTAS - APRAŠAS

Užsakovas: UAB "ADMI"

Objektas: Rinktinės g. 1A, Vilnius, 09234 Vilniaus m. sav.

Problema: įskilęs stogo terasos aptvaro segmentas (rėminė konstrukcija)

Sprendimas: pakeisti stiklinį aptvaro segmentą nauju (tokių pat sąvybių)

Numatomų darbų ir medžiagų aprašas:

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1	Aptvaro segmento išmatavimas objekte, prieš gamybą	vnt	1,00
2	Esamo skilusio segmento demontavimas, išsaugant tvirtinimo elementus, rėmą	vnt	1,00
3	Naujo segmento montavimas aptvarui (rėminė konstrukcija)	m ²	2,50
4	Žymių ant stiklo nuvalymas, stiklų valikliu, po montavimo	m ²	5,00
5	Susidariusių atliekų surinkimas, išvežimas, utilizavimas	t	0,07

Pastabos: darbų kiekiai tikslinami prieš vykdant darbus;

Aktą paruošė:

UAB „ADMI“ pastatų priežiūros inžinierius pirkimams Matas Kosa