

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ AKTAS - APRAŠAS

Užsakovas: UAB "Naujoji Pilaitė"

Objektas: Elbingo g. 19, Vilnius, 06200 Vilniaus m. sav.

Problema: atšokęs, įtrūkęs dekoratyvinis tinkas

Sprendimas: fasado fragmento, atskirų vietų tinko remontas

Numatomų darbų, medžiagų, mechanizmų aprašas:

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1	Paviršių apdengimas apsaugine plėvele, paruošiamieji darbai	m ²	60,00
2	Įranga darbui aukštyje, prisitvirtinant prie stogo konstrukcijų	kompl.	1,00
3	Pažeisto, įtrūkusio tinko pašalinimas (pažeidus armavimą- būtina jį atstatyti)	m ²	25,00
4	Gruntavimas prieš dekoratyvinį tinką	m ²	25,00
5	Dekoratyvinio tinko atstatymas gatavais mišiniais (2 atspalviai, derinami su užsakovu)	m ²	25,00
6	Susidariusių atliekų surinkimas, išvežimas ir utilizavimas	t	0,40

Pastabos: darbų kiekiai tikslinami vykdant darbus;

Dekoratyvinio tinko mišinys parenkamas kuo panašesnio atspalvio (derinimas su užsakovu)

Aktą paruošė: UAB „Naujoji Pilaitė“ pastatų priežiūros inžinierius
pirkimams Matas Kosa