

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ AKTAS - APRAŠAS

Užsakovas: UAB "Naujoji Pilaitė"

Objektas: Vydūno g. 11, (1-20) Vilnius, 06209 Vilniaus m. sav.

Problema: Nusidėvėjusios vidinės tambūro durys

Sprendimas: Vidinių tambūro durų keitimas

Numatomų darbų, medžiagų, mechanizmų aprašas:

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1	Esamų tambūro durų su stakta demontavimas	m ²	3,20
2	Plastikinių, stiklintų durų (6 kameros), stiklas- selektyvinis, profilių spalva-balta, slektis-sumažinto aukščio, montavimas	m ²	3,20
3	Angokraščių, atstatymas po durų keitimo (dažymo atspalvis parenkamas kuo panašesnis į esamos tambūro apdailos)	m ²	6,50
4	Durų nuvalymas, cheminėmis priemonėmis, po montavimo	m ²	6,50
5	Susidariusių atliekų surinkimas, išvežimas, utilizavimas	t	0,10

Pastabos: darbų kiekiai tikslinami vykdant darbus (išskyrus durų išmatavimus)

Keičiamų durų komplektacija:

- 1) 2 vnt. rankenos
- 2) Durų atmuša
- 3) Gaminio deklaracija
- 4) Sumažintas durų slenksčio aukštis

Aktą paruošė: UAB „Naujoji Pilaitė“ pastatų priežiūros inžinierius
pirkimams Matas Kosa