

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ AKTAS - APRAŠAS

Užsakovas: UAB "Naujoji Pilaitė" įm. k. 121483560

Objektas: Papilėnų g. 14, Vilnius, 06222 Vilniaus m. sav.

Problema: lauko laiptų g/b pakopos ir aikštelės yra nutrupėjusios ir suirusios, netenkina eksploatavimo normų (STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų Nekilnojamojo turto kadastro objektų (inžinerinių statinių) formavimo tvarka“)

Sprendimas: pakeisti, remontuoti pakopas, aikšteles, įrengti apsauginius turėklus, atstatyti įgruvusias šaligatvio plyteles prie įėjimo

Numatomų darbų ir medžiagų aprašas:

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1	Laiptų pakopų demontavimas.	vnt.	5,00
2	Laiptų pakopų demontavimas išsaugant gaminius, sumontavimas po atramų remonto.	vnt.	2,00
3	Laikino praėjimo į laiptinę įrengimas.	vnt.	3,00
4	Šaligatvio plytelių demontavimas, išsaugant gaminius, sumontavimas atgal po pakopų įrengimo.	m ²	2,50
5	Betoninių atramų pakopoms remontas, formavimas armuojant (C25/30, XC2).	m ³	1,50
6	Pagrindo formavimas šalčiui atspariu, drenuojančiu sluoksniu- smėliu, tankinimas.	m ³	1,00
7	G/B laiptų pakopų montavimas (išlaikant buvusius gaminių gabaritus).	vnt	5,00
8	Laiptų aikštelės remontas cementiniu skiediniu, glaistymas, gruntavimas, dažymas epoksidiniais dažais (su pabarstu slydumui mažinti).	m ²	8,00
9	Įgruvusių šaligatvio plytelių/trinkelių remontas, atstatant pagrindą.	m ²	10,00
10	Nerūdijančio plieno, vamzdinio profilio turėklo (viengubas porankis) įrengimas (2vnt.).	m	5,00
11	Susidariusių atliekų, surinkimas, išvežimas, utilizavimas.	t	0,30

Pastabos: darbų kiekiai, matmenys tikslinami vykdant darbus;

Pasiūlymo galiojimas: 2027 01 01 d. (galimybė sudaryti ilgalaikę sutartį jei atsirastų poreikis analogiškiems darbams kituose objektuose)

Aktą paruošė:

UAB „Naujoji Pilaitė“ pastatų priežiūros inžinierius pirkimams Matas Kosa