

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ AKTAS - APRAŠAS

Užsakovas: UAB "Naujoji Pilaitė" įm. k. 121483560

Objektas: Papilėnų g. 14, Vilnius, 06222 Vilniaus m. sav.

Problema: laiptinių stogelių hidroizoliacija- nusidėvėjusi, stogeliai- užteršti, nesandarūs.

Sprendimas: remontuoti laiptinių stogelius.

Numatomų darbų ir medžiagų aprašas:

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1	Laiptinių stogelių paviršių (įskaitant briaunas ir pertvarą) valymas nuo apnašų, sąmanų, susikaupusių nešvarumų	m ²	80,00
2	Lietaus nuotekų nuvedimo per stogelio briauną sutvarkymas (nuolydžio formavimas)	vnt	6,00
3	Stogelių hidroizoliacinės prilydomosios dangos įrengimas	m ²	30,00
4	Stogelio briaunų/lubų/pertvaros dažymas, nuvalant senus dažus, glaistant, gruntuojant	m ²	60,00
5	Metaliinių paviršių (g/b ryšiai, turėklai kt.) padengimas antikorozine danga, prieš tai nuvalant senus dažus, gruntuojant	m ²	0,50
6	Pastolių montavimas, demontavimas, inkaravimo vietų remontas cementiniu skiediniu	kompl.	1,00
7	Susidariusių atliekų surinkimas, išvežimas, utilizavimas	t	0,30

Pastabos: darbų kiekiai, matmenys tikslinami vykdant darbus;

Pasiūlymo galiojimas: 2027 01 01 d. (galimybė sudaryti ilgalaikę sutartį jei atsirastų poreikis analogiškiems darbams kituose objektuose)

Aktą paruošė:

UAB „Naujoji Pilaitė“ pastatų priežiūros inžinierius pirkimams Matas Kosa