

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ AKTAS - APRAŠAS

Užsakovas: UAB "Naujoji Pilaitė"

Objektas: Karaliaučiaus g. 7, Vilnius, 06200 Vilniaus m. sav.

Problema: per prieduobę, nuogrindą, atraminės sienutės kepurės siūles į pamatą skverbiasi drėgmė, kuri blogina cokolio patalpų mikroklimatą ir ardo vidaus, išorės apdailą.

Sprendimas: prieduobės, nuogrindos, atraminės sienutės ir vidaus patalpų remontas, lietaus surinkimo trapo įrengimas (nuvedant nuotekas į šulinį).

Numatomų darbų ir medžiagų aprašas:

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1	Atraminės sienutės nuogrindos dangos (šaligavio plytelės) išardymas, išsaugant gaminius.	m ²	8,00
2	Nuogrindos remontas, atkasant grūtą iki 1,20 m gylio (0,60m plotis).	m ³	15,00
3	Netinkamo grunto pakeitimas drenuojančiu sluoksniu.	m ³	2,00
4	Atraminės sienutės hidroizoliacija, prilydant bituminę dangą.	m ²	38,00
5	Atraminės sienutės tinko remontas, dažymas drėgmei atspariais dažais.	m ²	20,00
6	Turėklų senų dažų nuvalymas mechaniniu būdu, gruntavimas, antikorozinis padengimas.	m	25,00
7	Prieduobės siūlių išardymas, valymas, izoliacija hidrofobiniu skiediniu/kt.	m	32,00
8	Prieduobės plytelių išardymas, atstatymas.	m ²	1,10
9	Lietaus surinkimo trapo įrengimas (3,00x0,15x0,20 m).	vnt	1,00
10	Skylės per prieduobę iškirtimas	vnt	1,00
11	Grunto kasimas (h=2,0-2,5 m) iki lietaus šulinio.	m ³	8,00
12	Šalčiui atsparaus, drenuojančio sluoksnio įrengimas, klojant vamzdį (h=0,20 m).	m ²	1,80
13	Lietaus nuotekų PVC vamzdžio klojimas, prasikertant į šulinį.	m	7,00
14	Prakirstų vietų užtaisymas cementiniu hidrofobiniu skiediniu	vnt.	1,00
15	Grunto užkasimas, tankinimas	m ³	8,00
16	Netinkamų šaligatvio plytelių pakeitimas naujomis	m ²	1,00
17	Nuogrindos dangos atstatymas	m ²	8,00

18	Gerbūvio atstatymas po nuogrindos ir tranšėjos darbų	kompl.	1,00
19	Vidaus tinko atskirų vietų remontas, druskas surišančiu skiediniu	m ²	4,00
20	Cokolio patalpų sienos apdailos remontas, nuvalant senus dažus, glaistant, gruntuojant, dažant 2k.	m ²	20,00
21	Susidariusių atliekų surinkimas, išvežimas, utilizavimas	t	0,20
22	Netinkamo grunto išvežimas, utilizavimas	m ³	2,00

Pastabos: darbų kiekiai tikslinami vykdant darbus;

Aktą paruošė:

UAB „Naujoji Pilaitė“ pastatų priežiūros inžinierius pirkimams Matas Kosa