

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ AKTAS - APRAŠAS

Užsakovas: UAB "ADMI", įm. k. įm. k. 300527781

Objektas: A. J. Povilaičio g. 12, Vilnius

Problema: šalto, karšto vandens ir cirkuliacinės linijos stovai stipriai pažeisti korozijos, vietomis trūkę vamzdžiai užtaisyti metalinėmis apkabomis su guminėmis tarpinėmis, galimos avarijos. Buitinių nuotekų ketaus vamzdžio stovai pažeisti korozijos.

Sprendimas: karšto, šalto vandens, cirkuliacinės linijos ir nuotekų vamzdinių remontas (33, 37, 41, 45 butai) ir (89, 93 butai).

Numatomų darbų ir medžiagų aprašas:

Nr	Darbų pavadinimas	Mato vnt	Kiekis
1	Karšto vandens atjungimas ir pajungimas, pracirkuliavimas stovui	vnt	2,00
2	Šalto vandens atjungimas ir pajungimas namui	vnt	2,00
3	Tarpaukštinių perdangų ardymas	vnt	5,00
4	Plieninio vamzdžio atkarpos demontavimas dn 32	m	36,50
5	Plieninio vamzdžio atkarpos demontavimas dn 15	m	23,50
6	Esamo vamzdžio atkarpos demontavimas dn 32	m	3,00
7	Vandens skaitiklio demontavimas, išsaugant skaitiklį ir sumontavimas atgal	vnt	10,00
8	Ventilio dn 15 permontavimas	vnt	10,00
9	PPR faser vamzdžio atkarpos montavimas su komplektuojančiomis medžiagomis dn 40	m	18,00
10	PPR faser vamzdžio atkarpos montavimas su komplektuojančiomis medžiagomis dn 25	m	11,50
11	PPR vamzdžio atkarpos montavimas su komplektuojančiomis medžiagomis dn 40	m	18,50
12	Daugiasluksnio vamzdžio dn 20 atkarpos sumontavimas su komplektuojančiomis detalėmis	m	12,00
13	Ketaus vamzdžio atkarpų demontavimas dn 100	m	15,00
14	Ketinio trišakio demontavimas dn 100	vnt	3,00
15	Naujo plastikinio nuotekų vamzdžio atkarpos sumontavimas dn 110	m	15,00
16	Plastikinio trišakio dn 110 montavimas	vnt	3,00
17	Tarpaukštinės perdangos sandarinimas polistirolo putplasčiu ir putomis	vnt	5,00
18	Statybinių atliekų surinkimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1,00

Pastabos: darbų kiekiai tikslinami vykdant darbus

Aktą paruošė:

UAB „ADMI“ statinių priežiūros inžinierius pirkimams Matas Kosa