

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ AKTAS - APRAŠAS

Užsakovas: UAB "ADMI", įm. k. 300527781

Objektas: Stumbrų g. 26, Vilnius, 08101 Vilniaus m. sav.

Problema: karšto ir šalto vandens įvadiniai aukštų kolektorių ventiliai ir jungiamosios detalės nėra sandarūs ir tinkamai neveikia.

Sprendimas: keisti įvadinius aukštų kolektorių ventilius ir jungiamąsias detales.

Numatomų darbų ir medžiagų aprašas:

| Nr | Darbų pavadinimas | Mato vnt | Kiekis |
|----|---|----------|--------|
| 1 | Šalto vandens atjungimas stovui | vnt | 1,00 |
| 2 | Karšto vandens atjungimas stovui | vnt | 1,00 |
| 3 | Vandens skaitiklio demontavimas išsaugant skaitiklį ir sumontavimas atgal | vnt | 120,00 |
| 4 | Esamos alkūnės dn 25 demontavimas | vnt | 24,00 |
| 5 | Esamų kolektorių 5 atšakų dn 25 demontavimas | vnt | 24,00 |
| 6 | Ventilio dn 25 demontavimas | vnt | 24,00 |
| 7 | Ardomo ventilio dn 25 sumontavimas | vnt | 24,00 |
| 8 | PPR kolektoriaus 5 atšakų gamyba dn 32 | vnt | 24,00 |
| 9 | Bronzinės alkūnės sumontavimas dn 25 | vnt | 24,00 |
| 10 | Šalto vandens pajungimas stovui | vnt | 1,00 |
| 11 | Karšto vandens pajungimas ir pracirkuliavimas stovui | vnt | 1,00 |
| 12 | Statybinių atliekų surinkimas, išvežimas, utilizavimas | kompl. | 1,00 |

Pastabos: darbų kiekiai tikslinami vykdant darbus

Aktą paruošė:

UAB „ADMI“ statinių priežiūros inžinierius pirkimams Matas Kosa