NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ AKTAS - APRAŠAS

Užsakovas: UAB "ADMI"
Objektas: A. Juozapavičiaus g. 10, Vilnius – II laiptinės lauko
laipteliai
Problema: II laiptinės lauko laiptelių aikštelė, siena ir pakopos vietomis įtrūkusios ir ištrupėjusios. Reikalingas pažeistų betoninių paviršių remontas. Papildomai numatomas lokalus lietaus vandens nukreipimo nuo laiptelių sprendinys.
Sprendimas: Pašalinti trupantį ir silpnai besilaikantį betoną, paruošti pažeistus paviršius, atstatyti aikštelės, sienos ir pakopų formas lauko sąlygoms tinkamu remontiniu mišiniu. Esamą lietvamzdį pratęsti apie 3 m, nukreipiant lietaus vandenį nuo laiptelių. Galutinę vandens nukreipimo kryptį ir išleidimo vietą suderinti su Užsakovu objekto apžiūros metu.

Numatomų darbų ir medžiagų aprašas:

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1	Objekto apžiūra ir faktinės laiptų remonto apimties, lietvamzdžio pratęsimo trasos bei galutinės vandens nukreipimo vietos patikslinimas prieš pateikiant pasiūlymą	kompl.	1
2	Trupančio, atšokusio ir silpnai besilaikančio betono pašalinimas nuo II laiptinės aikštelės, sienos ir pakopų iki tvirto pagrindo	kompl.	1
3	Pažeistų betoninių paviršių paruošimas remontui ir gruntavimas pagal naudojamos remonto sistemos technologiją	kompl.	1
4	Aikštelės, sienos, pakopų ir pažeistų kraštų / formų atstatymas lauko sąlygoms tinkamu R4 klasės remontiniu mišiniu, suformuojant lygius ir saugius paviršius	kompl.	1
5	Visų laiptų remonto darbams reikalingų medžiagų, gruntų, remonto mišinių ir pagalbinių medžiagų tiekimas	kompl.	1
6	Esamo lietvamzdžio pratęsimas, įrengiant su esama sistema suderinamus vamzdžio elementus, jungtis, tvirtinimus ir nukreipiant lietaus vandenį nuo laiptelių	m	~3
7	Atliktų darbų ir lietaus vandens nukreipimo sprendinio patikra; galutinė nukreipimo kryptis ir išleidimo vieta turi būti suderinta su Užsakovu	kompl.	1
8	Susidariusių statybinių atliekų išvežimas ir darbo vietos sutvarkymas	kompl.	1

Pastabos: rangovas prieš pateikdamas pasiūlymą turi apžiūrėti objektą, įvertinti faktinę betoninių konstrukcijų būklę, remonto apimtį, lietvamzdžio pratęsimo trasą, tvirtinimo ir prijungimo sąlygas bei patikslinti kiekius. Lietvamzdžio pratęsimo kiekis preliminarus – apie 3 m. Naudojamos medžiagos turi būti tinkamos lauko sąlygoms ir suderinamos su esamais pagrindais bei sistema. Papildomi arba paslėpti darbai negali būti atliekami ir jų kaina negali būti didinama be išankstinio rašytinio Užsakovo suderinimo.

Objektą administruojanti vadybininkė: Ana B., statinių priežiūros vadybininkė
El. paštas: namuprieziura@admi.lt
Tel.: +370 655 65022

Aktą paruošė: Dainius Gražulis, statinių priežiūros vadybininkas pirkimams.